

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

**Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Gruszki-
Rudawka w km 30+860-31+904.**

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 2-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: 1,044km	km	1,044		
*	D.01.02.01	Usunięcie krzaków i drzew	*	*	*	*
2	KNR 2-01 0109-0600	Karczowanie krzaków i podsycia z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilości sztuk krzaków 1000/ha obmiar: 0,158ha	ha	0,158		
3	KNR 2-01 0105 0400	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności - średnica 40cm obmiar: 1 sztuka	szt.	1		
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
4	KNR 2-01 0126-01,02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do ...km obmiar: 5,92m3	m3	5,92		
*	*	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
5		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III obmiar: 2,24m3	m3	2,24		
6		Ręczne zasypianie wykopów wraz z zagęszczeniem obmiar: 0,98m3	m3	0,98		
*	*	D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
7	KNR 2-31 0605-0500	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 100cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem obmiar: 3,66m3	m3	3,66		
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D.04.01.01	Koryto	*	*	*	*
8	KNR 2-31 0102-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 10cm obmiar: 2190,01m2	m2	2190,01		
*	D 04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*
*	D.04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
9	KNR 2-31 1004-0300	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych obmiar: 12729,41m2	m2	12 729,41		
*	D.04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
10	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową obmiar: 12729,41m2	m2	12 729,41		
*	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Gruszki-
Rudawka w km 30+860-31+904.

*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
11	KNR 2-31 0114-07,08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - (10cm) <i>kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego</i> obmiar: 2190,01m2	m2	2190,01		
*	D 04.08.00	WYRÓWNANIE POBBUDOWY	*	*	*	*
*	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym	*	*	*	*
12		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dokończoną z odl. do ...km - KR 3 o grub. 5cm obmiar: 803,28t	t	803,28		
*	*	D 05.00.00a NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
*	D 05.03.00a	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
13	KNR 02-31 0310-05,06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dokończoną z odl. do ...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - KR 3 (<i>układanie taśmy uszczelniającej na połączeniach nawierzchni</i>) obmiar: 6426,21m2	m2	6426,21		
*	D.05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
14		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. do ...km (z wbudowaniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego) obmiar: 60,00m2	m2	60,00		
*	*	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe brukowcem	*	*	*	*
15	KNR 2-31 0205-0100	Umocnienie skarp brukowcem grubości 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 10,80m2	m2	10,80		
*	D.06.03.01	Remont skarp, rowów, poboczy	*	*	*	*
16	KNR 2-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie obmiar 228,06m3	m3	228,06		
17		Ścinanie zawyżonych poboczy grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład obmiar: 2067,00m2	m2	2067,00		
*	D 06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
18	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm obmiar: 10,00m	m	10,00		
*	D.06.04.02	Oczyszczenie przepustów	*	*	*	*
19		Oczyszczenie przepustów rurowych \varnothing 100cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy obmiar: 11,00m	m	11,00		
*	*	D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D 07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME	*	*	*	*
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	*	*	*	*
20	KNR 2-31 1301-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie obmiar: 510,00m2	m2	510,00		

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Gruszki-
Rudawka w km 30+860-31+904.

21	KNR 2-31 1301-0300	Jw. lecz linie segregacyjne i krawężniowe przerywane obmiar: 20,00m²	m ²	20,00		
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
	D 08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
22		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 13,20m	m	13,20		
					Razem (netto)	
					Podatek VAT 23%	
					Razem (brutto)	

Słownie w zł brutto:

Miejscowość, data

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)