

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 18+650 do km 19+000

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,35		
	D.01.02.01.20	KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW				
2	D.01.02.01.22.01	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,07		
	D.01.02.02.00	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY				
3	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm	m3	172,13		
	D.01.02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW				
4	D.01.02.04.22.01 przez analogi	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grubo nawierzchni do 10cm	m2	34,50		
5	D.01.02.04.72.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	11,00		
	D.02.03.00.00	NASYPY				
	D.02.03.01.10	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-VI				
6	D 02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1km	m3	68,40		
	D.03.01.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.01.02.00	PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ				
7	D 03.01.02.11.02 przez analogi	Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, średnica przepustu 80cm wraz z wykonaniem jawy z kruszywa, zasypki przepustu i umocnieniem wlotów i wylotów.	m	12,00		
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.00.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGŁASZCZANIEM PODUŁOŻA				
8	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłazaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głąb koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	1 424,77		
	D.04.03.00.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
9	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	5 278,98		
10	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	5 278,98		
	D.04.04.00.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
11	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa jękanego 0/31,5, warstwa dolna, grubo warstwy 20cm	m2	1 126,92		
12	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, grubo warstwy 15cm	m2	95,20		
	D.04.06.00.00	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO				
13	D 04.06.02.13.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grub. Warstwy po zagłazczeniu 20cm	m2	114,00		
	D.04.07.00.00	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
14	D 04.07.01.11.03	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grub. warstwy po zagłazczeniu 6cm.	m2	832,78		
	D.04.08.00.00	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
15	D 04.08.01.11.01 przez analogi	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16W grubo ci 0-6cm (średnio 3cm)	t	131,25		
	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.01.00.00	NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH				
16	D 05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni wirowych, warstwa górna, grubo warstwy 16cm	m2	156,75		
	D.05.03.00.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
17	D 05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wirowej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagłazczeniu 4cm.	m2	2 527,00		
18	D 05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wirowej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagłazczeniu 6cm.	m2	127,82		
19	D 05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagłazczeniu 4cm.	m2	2 695,98		
20	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	106,40		
21	D 05.03.11.31.02 przez analogi	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubo warstwy 4cm z odwiezieniem urobku	m2	27,00		
	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKOPIENIOWE				
	D.06.02.00.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁOŻE RÓWÓW				
22	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	34,80		
23	D 06.02.01.11.02 przez analogi	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm pod zjazdami wraz z wykonaniem jaw wirowych	m	141,00		

	D.06.03.00.00	CINANIE I NAPRAWA POBOCZY				
24	D 06.03.02.11.02	Uzupełnienie zaniedbanych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagłębieniem	m3	61,85		
	D.06.04.01.00	ROWY				
25	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namuliny (grubość namułu 20cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	550,00		
	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.00.00	OZNAKOWANIE POZIOME				
26	D 07.01.01.11.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbami akrylowymi białymi z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe	m2	105,66		
27	D 07.01.01.12.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbami akrylowymi białymi z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane	m2	63,74		
28	D 07.01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbami akrylowymi białymi z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	6,86		
	D 08.00.00.00	ELEMENy ULIC				
	D.08.01.01.00	KRAWĘDNIKI BETONOWE				
29	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawędników betonowych o wymiarach 20x30cm na jezdni z betonu C12/15 (B15) z oporem	m	124,00		
	D.08.02.00.00	CHODNIKI				
30	D 08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	95,20		
	D.08.03.00.00	OBRZEŻENIA				
31	D 08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	70,80		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
32	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
33	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem		

Słownie:

dn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)