

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiątycze, w km 7+690 - 8+580, na odcinku Gruzka - Nowosiółki

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
01.01.01.10	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym (podgórskim)				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,890		
01.02.01.20	Karczowanie zagajników lub krzaków				
2	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości				
1	ilość szt. krzaków 1000/ha	ha	0,31		
01.02.04.80	Rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego				
3	Rozebranie słupków do znaków drogowych				
1	zamocowanych w gruncie	szt.	16,00		
02.03.01.10	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI				
4	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat I-VI z pozyskaniem i transportem				
1	z gruntów kat. I-II, na zjazdach i przepuszcie	m3	205,000		
03.01.01.10	Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe jednotworowe				
5	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 70 cm				
1	wymiana skrajnych rur żelbetowych, kl. Obc. A, na ławie betonowej 8+070 km str. L i P	m	3,000		
04.01.01.10	Koryta wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI				
6	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm	m2	623,000		
04.04.02.10	Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna				
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 21-25 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm	m2	623,000		
04.07.01.10	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego				
8	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy do 7 cm				
1	AC 16P / AC 16 W, grubość warstwy 5 cm, KR 3 - 4	m2	534,000		
04.08.01.10	Wykonanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi				
9	Wykonanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi				
1	AC 16 P / AC 16W, KR 3 - 4	t	112,000		
05.02.01.10	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego warstwa górna				
10	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy do 11 -15 cm				
1	grubość warstwy 15 cm	m2	420,000		
05.03.05.10	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca				
11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubość do 5 cm				
1	z AC 16 W, grubość 4 cm, KR 3 - 4	m2	5 518,000		
05.03.05.20	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna				
12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm				
1	z AC 11 S, grubość 4 cm, KR 3 - 4	m2	5 429,000		
05.03.11.30	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
13	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm				
1	urobek do wbudowania w pobocza poz. 17.1	m2	3 475,000		

05.03.26.10	Wykonanie geosiatką zabezpieczeń nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi				
14	Rozłożenie geosiatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia				
1	o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	890,000		
06.01.01.50	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem				
15	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, na zjazdach i przepuście	m2	116,000		
06.02.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdami				
16	Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami				
1	o średnicy 40 cm na zjazdach	m	87,000		
06.03.02.10	Wykonanie naprawy poboczy gruntowych				
17	Uzupełnienie zaniżonych poboczy				
1	mieszanką pozyskanego frezu bit. i pospółki w stosunku 1:1 grub warstwy 10 cm	m3	232,000		
18	Ścinanie zawyżonych poboczy				
1	grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziami urobku na odkład	m2	2 314,000		
06.04.01.20	Oczyszczenie rowów				
19	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp i rowów				
1	grub. namułu 20 cm	m	1 780,000		
07.01.01.10	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)				
20	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)				
1	farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędziowe	m2	150,000		
07.02.03.10	Słupki prowadzące				
21	Ustawienie słupków prowadzących				
1	z tworzyw sztucznych (wypukłych) U-1a - na poboczu	szt.	16,000		
D-10.00.00.00	INNE ROBOTY				
22	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej				
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,000		
23	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót				
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy