PRZEKRÓJ A - A / B - B

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH:

Sz1	Ściana zewnętrzna nadziemna/wewn. ocieplona
–	tynk strukturalny na prep. gruntującym
–	Siatka z włókna szklanego – zbrojąca
–	Zaprawa klejowa
5–10 cm	Sryropian fasadowy FS15
–	Zaprawa klejowa
–	Preparat gruntujący
24 cm	Ściana z bloczka gazobetonowego /wieniec, nadproże żelbetowe/
–	Preparat gruntujący
–	Tynk cementowo – wapienny
–	Farba syllikatowa / lateksowa

Szf		Sciana fundamentowa
nad terenem	–	tynk strukturalny na prep. gruntującym
	–	Siatka z włókna szklanego – zbrojąca
	–	Zaprawa klejowa
	–	Folia kubełkowa
	5–10 cm	Styropian fundamentowy
	–	Zaprawa klejowa
	–	Preparat gruntujący / uszczelniający
	24 cm	ścina fundamentowa – bloczek betonowy

Sw	Ściana wewnętrzna działowa
–	Farba syllikatowa /okładzina ścienna do h min.2,0m
–	Tynk cementowo – wapienny / gipsowy
8–18cm	Bloczek gazobetonowy
–	Tynk cementowo – wapienny / gipsowy
–	Farba syllikatowa /okładzina ścienna do h min.2,0m

P1	Posadzka – część garażowo/gosp.
8 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką #6 co 15cm
–	Folia budowlana – gruba
~8 cm	Podsypka piaskowa
–	Istniejąca wylewka betonowa

P2	Posadzka – część socjalna
6 cm	wylewka betonowa
–	Folia budowlana – gruba
12 cm	Styropian posadzkowy
–	2x papa na lepiku
15 cm	Podsypka z piasku

P3	Poszycie dachu – cz. garażowo/gospodarcza
12 cm	Płyta warstwowa z rdz. styropianowym
–	Istniejące płatwie stalowe

P4	Poszycie dachu – cz. socjalna
x 2	Papa termozgrzewalna
2x10cm	termoizolacja – płyty styropianowe w dwóch warstwach
–	Istniejący stropodach

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSP. WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOS. UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY SOCJALNO-BIUROWE TERENOWEGO ODDZIAŁU PZDW w BIAŁYMSTOKU

Ciechanowiec, Dz. Nr 3055/1

Inwestor:
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w BIAŁYMSTOKU
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

Jednostka projektowa:
ARCH-BUD DANIEL KOZŁOWSKI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
15-423 BIAŁYSTOK UL. GROCHOWA 2 TEL.691-591-906

Rysunek:
PRZEKRÓJ A - A / B - B

autor opracowania:	Podpis:
mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI Upr. proj. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr 14/PdOKK /2012	
branża konstr:	
mgr inż. MAŁGORZATA JAWORSKA Upr. proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud. PDL/0099/PWOK/2013	

Data:	Skala:	Nr rys.:
26/09/2016r.	1:50	rys.- 4