

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Remont parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wizajny w km 44+013-44+047
strona prawa i zjazdu w km 45+111 strona lewa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
Remont parkingu w m. Wizajny w km 44+013-44+047 strona prawa						
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
1.1		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: 61,20m²	m ²	61,20		
1.2	KNR 2-31 0813-0400	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: 7,80m	m	7,80		
1.3	KNR 2-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm, na podsypce piaskowej - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: 21,00m	m	21,00		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
1.4		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km Obmiar: 4,87m³	m ³	4,87		
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D.04.01.01	Koryto	*	*	*	*
1.5	KNR 2-31 0102-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 10cm Obmiar: 37,08m²	m ²	37,08		
1.6	KNR 2-31 0102-01,02	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 20cm Obmiar: 24,12m²	m ²	24,12		
1.7	KNR 2-31 0102-01,02	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 30cm Obmiar: 272,25m²	m ²	272,25		
*	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
1.8	KNR 2-31 0114-05,06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tucznią kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego Obmiar: 296,37m²	m ²	296,37		
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D 08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*	*
*	D 08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	*	*	*	*
1.9		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 Obmiar: 21,00m	m	21,00		
*	D 08.02.00	CHODNIKI	*	*	*	*
*	D 08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	*	*	*	*
1.10	KNR 2-31 0511-0100	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm szarej, na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 37,08m²	m ²	37,08		
1.11	KNR 2-31 0511-02,03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 272,25m²	m ²	272,25		

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Remont parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wizajny w km 44+013-44+047
strona prawa i zjazdu w km 45+111 strona lewa.

1.12	KNR 2-31 0511-02,03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 24,12m²	m ²	24,12		
Remont zjazdu w m. Wizajny w km 45+111 strona lewa						
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
2.1	KNR 2-01 0802-0700	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15cm Obmiar: 5,80m²	m ²	5,80		
2.2	KNR 2-31 0803-01,02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. nawierzchni 4cm - (10cm) Obmiar: 81,80m²	m ²	81,80		
2.3		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - <i>część materiału do ponownego wbudowania, pozostały na gruz</i> Obmiar: 46,92m²	m ²	46,92		
2.4	KNR 2-31 0813-0400	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: 26,00m	m	26,00		
2.5	KNR 2-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm, na podsypce piaskowej - <i>materiał do ponownego wbudowania</i> Obmiar: 3,60m	m	3,60		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
2.6		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km Obmiar: 11,34m³	m ³	11,34		
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D.04.01.01	Koryto	*	*	*	*
2.7	KNR 2-31 0102-01,02	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 30cm Obmiar: 117,20m²	m ²	117,20		
*	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
2.8	KNR 2-31 0114-05,06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego Obmiar: 133,20m²	m ²	133,20		
*	*	D 05.00.00 NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
*	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D.05.03.04	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna	*	*	*	*
2.9	KNR 2-01 0308-0100	Wykonanie nawierzchni betonowych - warstwa dolna, grubość 12cm beton C16/20 Obmiar: 5,80m²	m ²	5,80		
*	*	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem skarp	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

**Remont parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 44+013-44+047
strona prawa i zjazdu w km 45+111 strona lewa.**

2.10	KNR 2-01 0510-0100	Humusowanie z obsianiem skarp o szer. do 1m przy grub. warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. ...km Obmiar: 5,00m2	m2	5,00		
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D 08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*	*
*	D 08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	*	*	*	*
2.11		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 Obmiar: 72,00m	m	72,00		
*	D 08.02.00	CHODNIKI	*	*	*	*
*	D 08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	*	*	*	*
2.12	KNR 2-01 0511- 0100	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm szarej, na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - <i>materiał pozyskano z rozbiórki</i> Obmiar: 5,64m2	m2	5,64		
2.13	KNR 2-01 0511- 02,03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - <i>materiał pozyskano z rozbiórki</i> Obmiar: 31,95 m2	m2	31,95		
2.14	KNR 2-01 0511-02,03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - <i>materiał nowy</i> Obmiar: 117,20m2	m2	117,20		
*	D 08.05.00	ŚCIEKI	*	*	*	*
*	D 08.05.06	Ścieki z betonowej kostki brukowej	*	*	*	*
2.15	KNR 2-01 0606-0300	Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grub. 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 5,80m2	m2	5,80		
*	*	D 10.00.00 INNE ROBOTY	*	*	*	*
2.16		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót tj.: parking, zjazd. Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
2.17		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tj.: parking, zjazd. Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
					Razem (netto)	
					Podatek VAT 23%	
					Razem (brutto)	

Słownie w zł brutto:

Miejscowość, data

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)