

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa mostu na Kanale Bystrym w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 22+030.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW				
*	D.01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
1	KNR 02-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. 4cm (3cm) - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: 145,60m²	m ²	145,60		
2	KNR 2-31 0810-03,04	Rozbiórka nawierzchni z betonu grub. nawierzchni 15cm - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: 145,60m²	m ²	145,60		
3	KNR 02-31 0813-0400	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: 112,00m	m	112,00		
4		Demontaż balustrady mostowej (słupki żelbetowe i przeciągi z rur stalowych) Obmiar: 110,00m	m	110,00		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
5		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km Obmiar: 34,64m³	m ³	34,64		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D.03.06.00	REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	*	*	*	*
*	D.03.06.01	Regulacja kratek ściekowych	*	*	*	*
6		Regulacja kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem (pozycja zastępcza - regulacja wpustów mostowych) Obmiar: 8 szt.	szt.	8		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D.04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*
*	D.04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
7	KNR 2-31 1406-0200	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Obmiar: 490,00m²	m ²	490,00		
*	D.04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
8	KNR 2-31 1004-0300	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: 490,00m²	m ²	490,00		
*	*	D 05.00.00a NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
*	D 05.03.00a	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
9	KNR 2-31 0210-05,06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowiezionej z odl. do...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - KR 3 (<i>ułożenie taśmy uszczelniającej na połączeniach nawierzchni</i>) Obmiar: 490,00m²	m ²	490,00		
*	D.05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
10		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 10km (destrukta należy wbudować w miejsca wskazane przez Zamawiającego) Obmiar: 490,00m²	m ²	490,00		
*	M-18.01.03	Bitumiczne przykrycie dylatacyjne	*	*	*	*
11		Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50mm masą zalewową, szerokość szczeliny 20mm wraz z uszczelnieniem szczeliny dylatacyjnej między płytą a przyczółkiem - pozycja zastępcza (20-50mm) Obmiar: 20,00m	m	20,00		

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa mostu na Kanale Bystrym w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 22+030.

D.07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D.07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME	*	*	*	*
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	*	*	*	*
12	KNR 2-31 1301-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie Obmiar: 35,00m²	m ²	35,00		
*	D.07.05.00	BARIERY OCHRONNE	*	*	*	*
*	D.07.05.01	Bariery ochronne	*	*	*	*
13		Ustawienie barieroporęczy Obmiar: 110,00m	m	110,00		
D.08.00.00		ELEMENNTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
*	D.08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*	*
*	D.08.01.06	Krawężniki kamienne bez ławy	*	*	*	*
14		Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego na podlewce z mieszanek niskokurczliwych o wym. 20*20cm Obmiar: 112,00m	m	112,00		
*		Inne roboty	*	*	*	*
15		Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolację, przez szlifowanie i oczyszczenie Obmiar: 145,60m²	m ²	145,60		
16		Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płaszczyźnie betonowej poziomej Obmiar: 145,60m²	m ²	145,60		
17		Wykonanie płyty chodnika z betonu zbrojonego siatką o wym. 15x15 o \varnothing 10mm wraz z wykonaniem dylatacji na chodnikach (4szt.*2,00m) Obmiar: 29,12m³	m ³	29,12		
18		Wykonanie powłoki chodnika z żywicy epoksydowej obmiar: 145,60m²	m ²	145,60		
19		Odkucie, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków zaprawą PCC Razem: 2,28m³	m ³	2,28		
20		Oczyszczenie rur spustowych odprowadzających wodę z kratki ściekowych na moście o średnicy 120mm i długości 90cm Obmiar: 2,71m²	m ²	2,71		
21		Malowanie oczyszczonych rur spustowych zestawem farb posiadającą aprobatę techniczną o grub. każda 80 mikronów (warstwa podkładowa, międzywarstwowa i powierzchniowa) Obmiar: 2,71m²	m ²	2,71		
Razem (netto)						
Podatek VAT 23%						
Razem (brutto)						

Słownie w zł brutto:

Miejscowość, data

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)