

PRZEDMIAR

Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród -Bondary - Narewka - Nowosady w m. Lewkowo Nowe km od 11+877 do km 12+277

| 1 | Kod SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | |
|--|------------------|---|-----------------|---------|
| | | | Nazwa | Ilo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| D 01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE | | | | |
| D 01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych dróg w terenie równinnym lub podgórskim | | | | |
| D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym | | | | |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych droga wojewódzka Nr 687 Juszkowy Gród -Bondary - Narewka - Nowosady w m. Lewkowo Nowe km od 11+877 do km 12+277 | km | 0,400 |
| D 04.03.00.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | | | | |
| D 04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | | | | |
| D 04.03.01.10 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych | | | | |
| D 04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | | | | |
| 2 | D 04.03.01.12.02 | bitumicznych 11+877 do km 12+277 400*6,4=2560 m2 Przyj to: 2560m2 | m ² | 2560,00 |
| D 04.03.01.20 Skropienie warstw konstrukcyjnych | | | | |
| D 04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj asfaltow | | | | |
| 3 | D 04.03.01.22.04 | mechaniczne warstw bitumicznych 11+877 do km 12+277 400*6,4=2560 m2 Przyj to: 2560m2 | m ² | 2560,00 |
| D- 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE | | | | |
| D- 05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE | | | | |
| D 05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego | | | | |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa cieralna | | | | |
| D 05.03.05.22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa cieralna grubo do 5-6 cm dowóz z odIA km | | | | |
| 4 | D 05.03.05.22.04 | z AC 11S, grub. warstwy 5 cm 11+877 do km 12+277 400*6,4=2560 m2 Przyj to: 2560m2 | m ² | 2560,00 |
| D 05.03.11.00 Recykling | | | | |
| D 05.03.11.30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------|--------|
| D 05.03.11.32 Wykonanie frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, r. grub warstwy 4 cm | | | | |
| 5 | D 05.03.11.33.01 | bez odwiezienia urobku 11+877 do km 12+277 5*2*6,4 (wcinki)+400*1,0 (str. L)= 64+400= 464 m2 Przyj to: 464m2 | m ² | 464,00 |
| D 06.00.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE | | | | |
| D 06.03.00.00 CINANIE I NAPRAWA POBOCZY | | | | |
| D 06.03.02.00 Naprawa poboczy gruntowych | | | | |
| D 06.03.02.11 Uzupełnienie zani onych poboczy | | | | |
| 6 | D 06.03.02.11.01 | pospójk wraz z zag szczeniem 400*1*2*0,1= 80 m3 | m ³ | 80,00 |
| D 06.03.02.12 Scinanie zawy onych poboczy | | | | |
| 7 | D 06.03.02.12.01 | grubo warstwy cinanej mechanicznie gr 10 cm,z odwiezieniem cinki na odkład 400*1*2=800 m2 | m ² | 800,00 |