KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Stawiski od km 36+502 do km 36+620 SL i od km 36+512 do km 36+620 SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostko-wa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.**				
	D.01.01.00.00	**Roboty pomiarowe.**				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,108		
	D.01.02.04.00.00	**ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEń I PRZEPUSTÓW.**				
2	D 01.02.04.23.01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubości nawierzchni 15cm.	m2	42,00		
3	D 01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej.	m2	576,00		
4	D 01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	218,00		
5	D 01.02.04.44.01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej.	m	91,00		
	D 03.06.00.00.00	**REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEń PODZIEMNYCH.**				
	D.03.06.01.40	**REGULACJA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH.**				
6	D.03.06.01.41.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem.	szt	4,00		
	D 04.00.00.00.00	**PODBUDOWY.**				
	D.04.04.00.00	**PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.**				
7	D.04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, frakcji 0/31,5, grubości warstwy 20cm.	m2	108,00		
	D 05.00.00.00	**NAWIERZCHNIE.**				
	D.05.03.23.00	**NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.**				
8	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem.	m2	108,00		
	D 08.00.00.00	**ELEMENTY ULIC.**				
	D.08.01.01.00	**KRAWĘŻNIKI BETONOWE.**				
9	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15).	m	220,00		
	D.08.02.02.00	**CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.**				
10	D 08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	677,00		
	D.08.03.00.00	**OBRZEŻA.**				
11	D 08.03.01.11.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	97,00		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
12	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
13	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

Słownie: ....

dn. .....

.....
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)