

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej nr 648  
 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły  
 w miejscowo ci Stawiski od km 36+502 do km 36+620 SL i od km 36+512 do km 36+620 SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.</b>					
<b>D.01.01.00.00 Roboty pomiarowe.</b>					
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. (36620-36512)/1000	km	0,108	0,108
RAZEM					0,108
<b>D.01.02.04.00.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE I PRZEPUSTÓW.</b>					
2	D 01.02.04.23.01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubo nawierzchni 15cm. 22,00+20,00	m2	42,00	42,00
RAZEM					42,00
3	D 01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm, uję onych na podsypce piaskowej. (122,00+131,00+160,00+85,00+75,00+45,00)-(22,00+20,00)	m2	576,00	576,00
RAZEM					576,00
4	D 01.02.04.41.01	Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 74,00+36,00+108,00	m	218,00	218,00
RAZEM					218,00
5	D 01.02.04.44.01	Rozebranie obrze y betonowych o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej. 8,00+9,00+74,00	m	91,00	91,00
RAZEM					91,00
<b>D 03.06.00.00.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZ DZE PODZIEMNYCH.</b>					
<b>D.03.06.01.40 REGULACJA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH.</b>					
6	D.03.06.01.41.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem. 4szt	szt.	4,00	4,00
RAZEM					4,00
<b>D 04.00.00.00.00 PODBUDOWY.</b>					
<b>D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.</b>					
7	D.04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa jamanego, warstwa górna, frakcji 0/31,5, grubo warstwy 20cm. 15,00m2+46,00m2+47,00m2	m2	108,00	108,00
RAZEM					108,00
<b>D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE.</b>					
<b>D.05.03.23.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</b>					
8	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem. 15,00m2+46,00m2+47,00m2	m2	108,00	108,00
RAZEM					108,00
<b>D 08.00.00.00 ELEMENTY ULIC.</b>					
<b>D.08.01.01.00 KRAW NIKI BETONOWE.</b>					
9	D 08.01.01.12.04	Ustawienie kraw ników betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem jawy z oporem z betonu C12/15 (B15). 74,00+36,00+108,00+2,00	m	220,00	220,00
RAZEM					220,00
<b>D.08.02.02.00 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.</b>					
10	D 08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 122,00+131,00+160,00+85,00+75,00+45,00+59,00	m2	677,00	677,00
RAZEM					677,00

D.08.03.00.00		OBRZE A.			
11	D 08.03.01.11.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m		
		8,00+9,00+74,00+2*3,00		97,00	
		RAZEM			97,00
<b>Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza</b>					
12	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00
13	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00

Wykonano dnia 20.06.2017r.

Sporządził

Akceptował