

KOSZTORYS OFERTOWY

remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 0+125 - 1+010 strona prawa, w m. Kleszczele

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,890		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm				
1	z odwiezieniem nadmiaru humusu	m3	354,00		
3	Rozebranie ogrodzeń				
1	rozebranie wiaty przystankowej	m2	26,00		
4	Rozebranie wpustów z rur betonowych				
1	o śred. 40 PEHD cm (do ponownego wbudowania)	m	42,00		
2	o śred. 50 cm	m	10,00		
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat I-V z pozyskaniem i transportem				
1	wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-II (kopanie rowu)	m3	169,000		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat I-VI z pozyskaniem i transportem				
1	z gruntów naturalnych	m3	1 763,000		
7	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm				
1	na całej szerokości zjazdów z kruszywa łamanego i chodnika, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 15 cm	m2	392,000		
2	na całej szerokości zjazdów z masy, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	156,000		
8	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej długości zatoki, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm	m2	120,000		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 9-10 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm (pod chodnikiem)	m2	80,000		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 15 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach)	m2	312,000		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 15 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach) i pod ścieżką	m2	2 826,000		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (zatoka)	m2	120,000		
13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 5-6 cm				
1	z AC 11 S, grubość 5 cm (KR 3-4)	m2	2 490,000		
14	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	72,000		
15	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi				
1	o grub. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (płyty ażurowe)	m2	44,000		
16	Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami				
1	o średnicy 40 cm (materiał z rozbiórki)	m	42,000		
2	o średnicy 40 cm	m	21,000		
17	Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 50 - 60 cm pod zjazdami				
1	o średnicy 50 cm (pod ciągiem pieszym)	m	18,000		

18	Uzupełnienie zaniżonych poboczy			
1	kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem	m3	90,000	
19	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach			
1	farbą akrylową białą, malowane mechanicznie P-23+P-26, P-10	m2	40,000	
20	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych			
1	o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	6,000	
21	Przymocowanie tarcz znaków drogowych			
1	znaków średnich typ A, C, D, folia odbłaskowa II generacji (A-16, C-13/16 i D-6)	szt.	8,000	
22	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	130,000	
23	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm			
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,000	
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	35,000	
24	Wykonanie chodników z brukowej kostki kamiennej nieregularnej grub.10 cm			
1	granitowej szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	115,000	
25	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm			
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	54,000	
26	Wykonanie trawników dywanowych			
1	na skarpach siewem	m2	300,000	
27	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej			
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,000	
28	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót			
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000	

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy