

PRZEDMIAR

remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w km 26+580 - 26+950 i parkingu w km 27+400 - 27+510 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, na ul 3-go maja w m. Hajnówka

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE			
01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym (podgórskim)			
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
1	dla liniowych robót ziemnych CHodnik 26+580 - 26+950 0,37 km Parking 27+400 - 27+510 0,11 km razem 0,48 km	km	0,480
01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
01.02.01.00 Usunięcie lub ochrona drzew i krzewów			
01.02.01.10 Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie)			
2 Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm			
1	46-55 cm, bez utrudnień CH 6 szt. P 10 szt. Razem 16,00 szt.	szt.	16,00
01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu lub ziemi urodzajnej			
01.02.02.20 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)			
3 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm			
1	z odwiezieniem nadmiaru humusu CH 798 m ² P 232 m ² = 1030 m ² *0,1 razem 103,00 m ³	m ³	103,00
01.02.04.00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
01.02.04.20 Rozbiórki nawierzchni drogowych			
4 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych			
1	trylinki grub. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem (na zjazdach) CH 90,00 m ²	m ²	90,00
5 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych			
1	o wym. 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej CH 160,5 P 38,5 razem 199,00 m ²	m ²	199,00
6 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej			
1	na podsypce cementowo-piaskowej CH 1430 P 34 razem 1 464,00 m ²	m ²	1 464,00
01.02.04.40 Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych			
7 Rozebranie krawężników betonowych			
1	na podsypce cementowo - piaskowej CH 482 P 110 razem 592,00 m	m	592,00
8 Rozebranie obrzeży betonowych			
1	o wym. 60x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej CH 1015 P 110 razem 1125,00 m	m	1 125,00
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
03.03.00.00 SĄCZKI			
03.03.01.00 Sączki podłużne			
03.03.01.20 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych			
9 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych			
1	w gruncie kat III (zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurami AROT)	m	110,000
03.06.00.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH			
03.06.01.00 Regulacja elementów urządzeń podziemnych			
03.06.01.20 Regulacja studzienek rewizyjnych			
10 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i kratek deszczowych			
1	nadbudowa wykonana betonem CH 17,00 szt.	szt.	17,000
03.06.01.30 Regulacja studzienek telekomunikacyjnych			
11 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych			
1	nadbudowa wykonana betonem CH 5,00 szt.	szt.	5,000

D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC			
08.01.00.00 KRAWĘŻNIKI			
08.01.01.00 Krawężniki betonowe			
08.01.01.10 Krawężniki betonowe na ławie betonowej			
23 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem P 116,00 m	m	116,000
08.01.02.00 Krawężniki kamienne			
08.01.02.10 Krawężniki kamienne na ławie betonowej			
24 Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem 495,00 m	m	495,000
08.02.00.00 CHODNIKI			
08.02.02.00 Chodnik z brukowej kostki betonowej			
08.02.02.10 Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej			
25 Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm			
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki do ponownego wbudowania P 75,00 m ²	m ²	75,000
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem CH 1 500,00 m ²	m ²	1 500,000
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem CH 50,00 m ²	m ²	50,000
26 Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm			
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy) CH 100,00 m ²	m ²	100,000
08.03.00.00 OBRZEŻA			
08.03.01.00 Obrzeża betonowe			
08.03.01.10 Ustawienie obrzeży betonowych			
27 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm			
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową CH 790 P 116 razem 906,00 m	m	906,000
D-09.00.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
09.01.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
09.01.01.00 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)			
09.01.01.10 Trawniki			
28 Wykonanie trawników dywanowych			
1	na skarpach siewem CH 770 P 116 razem 886,00 m ²	m ²	886,000
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY			
29 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej			
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 szt.	szt.	1,000
30 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót			
1	czasowa organizacja ruchu 1,00 szt.	szt.	1,000