

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscow ci Miastkowo od km 0+015 do km 0+750 SP.**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.					
D.01.01.01.00 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH.					
1	D.01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych. 0+015 ÷ 0+750	km		
		RAZEM		0,735	0,735
D.01.02.01.20 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.					
2	D.01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostał ci - ilo sztuk krzaków 3000/ha. 1,00m*120m/10000m	ha		
		RAZEM		0,012	0,012
D.01.02.02.00 ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.					
3	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm. 735,00m*2,0m*0,15m	m3		
		RAZEM		220,50	220,50
D.01.02.04.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW.					
4	D.01.02.04.23.01	Rozebranie nawierzchni z betonu grubo nawierzchni 15 cm. nawierzchnia nad przepustem: 2,0m*8m	m2		
				16,00	16,00
5	D.01.02.04.71.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o rednicy 40cm. 5m*10szt +8m	m		
				58,00	58,00
6	D.01.02.04.91.01	Rozebranie cianek czołowych z betonu. 3,00x0,50x0,30*2	m3		
				0,90	0,90
D.02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE.					
D.02.03.01.00 WYKONANIE NASYPÓW.					
7	D.02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II (pospółka) z pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu i zwil eniem warstw zag szczanych wod . 735,00m*1,60m*0,20m+6,00*0,2m*3,40m*14szt	m3		
		RAZEM		292,32	292,32
D.04.00.00.00 PODBUDOWY.					
D.04.01.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZENIEM PODÚO A.					
8	D.04.01.01.11.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zag. podj b a w gruntach kat. II-IV, gý boko koryta 10cm. 735,00m*1,80m	m2		
		RAZEM		1 323,00	1 323,00
D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.					
9	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa ýamanego, warstwa dolna, frakcji 0-31,5, grubo warstwy 20cm. 6,00m*1,40m*14szt	m2		
		RAZEM		117,60	117,60
D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE.					
D.05.03.23.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.					
10	D.05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeñnione piaskiem. 6,00m*1,40m*14szt +8,00*2,00	m2		
		RAZEM		133,60	133,60
D.06.00.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE.					
D.06.01.01.50 UMOCNIE NIE DNA ROWÓW I CIEKÓW BRUKOWCEM.					
11	D.06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia dna rowów i cieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia polnego uý onego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeñnione zapraw cementow . 2,00*2*15szt	m2		
		RAZEM		60,00	60,00
D.06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDÚU ROWÓW.					
12	Przez analogi D.06.02.01.11.02	Uý onie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami. 9,00*15szt	m		
		RAZEM		135,00	135,00

D.06.04.01.00		ROWY.			
13	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z prof. dna i skarp rowu, grub. namułu 20cm.	m		
		750,00-15*9,00		615,00	
		RAZEM			615,00
D.08.00.00.00		ELEMENTY ULIC.			
D.08.02.02.00		CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.			
14	D 08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		
		(735,00-6,00*14)*1,40		911,40	
		RAZEM			911,40
D.08.03.00.00		OBRZE A.			
15	D 08.03.01.11.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m		
		735,00m*2+1,40m*2		1 472,80	
		RAZEM			1 472,80
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.					
16	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00
17	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00

ýom a, 07.08.2017r.

Sporz dziý

Akceptowajý