KOSZTORYS OFERTOWY -ZaŁącznik Nr 1 do oferty (po zmianie z dnia 04.10.2017 r.)
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w km od 11+680 do km 13+675

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	IloŚć jednostek	Cena jedn.	WartoŚć
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokoŚciowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych droga wojewódzka Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w km od 11+680 do km 13+675	km	1,995		
2	Regulacja pionowa kratek Ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	8		
3	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	14490,00		
4	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjĄ asfaltowĄ	m2	14490,00		
5	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Ścieralna AC 11 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	14490,00		
6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno , grub warstwy 4 cm,bez odwiezienia urobku	m2	14490,00		
7	Uzupełnienie zaniŻonych poboczy pospółkĄ wrazm z zagęszczeniem	m3	199,50		
8	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
		Razem:			
		Podatek VAT 23%			
		WartoŚć robót z podatkiem VAT:			

Słownie: é é é