

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668

Piłtwnica Poduchowna - Przytułł - Osowiec

na odcinku od km 29+760 do km 30+250 dłł 0,490 km

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem	Warto
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	D.01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,490		
	D.01.02.02.00	ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY				
2	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm	m3	99,45		
	D.01.02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW				
3	D.01.02.04.22.01 przez analogi	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo nawierzchni do 10cm	m2	30,00		
4	D.01.02.04.71.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o rednicy 40cm	m	18,00		
5	D.01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wraz z paletowaniem.	m2	194,40		
6	D.01.02.04.44.01	Rozebranie obrze y betonowych o wym. 6x20, na podsypce piaskowej wraz z paletowaniem	m	499,00		
	D.03.01.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.02.00.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA.				
7	D.03.02.01.23.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o rednicy 20cm dłłdo 15m wraz z zasypaniem pospók i zag szczeniem	m	68,00		
8	D.03.02.01.41.01 przez analogi	Wykonanie studzienek ciekowych o rednicy 50cm z osadnikiem wyposa one w pokrywy, pier cienie odci aj ce, kraty ciekowe przykraw nikowe eliwne z zawiasem i rygłem klasy D400 wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem wykopów, zasypaniem wykopów pospók i zag szczeniem.	szt.	6,00		
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.00.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZG SZCZANIEM PODÓO A				
9	D.04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczeniem podjł a na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głł b. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	1 011,18		
	D.04.03.00.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
10	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	2 450,00		
11	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj asfaltow mechanicznie	m2	7 095,58		
	D.04.04.00.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
12	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łłamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubo warstwy 20cm	m2	964,58		
13	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa góna, grubo warstwy 15cm	m2	110,55		
	D.04.06.02.00	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO				
14	D.04.06.02.13.02	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C12/15, grub. warstwy po zag szczeniu 15cm	m2	174,60		
	D.04.07.00.00	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
15	D.04.07.01.11.03	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 6cm.	m2	573,90		
	D.04.08.00.00	WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
16	D.04.08.01.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC16P	t	103,36		
	D.05.03.00.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
17	D.05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm.	m2	2 959,60		
18	D.05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 6cm.	m2	224,08		
19	D.05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm.	m2	3 224,08		
20	D.05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubo ci 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	174,60		
21	D.05.03.11.31.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: rednia grubo warstwy 4cm z odwiezieniem urobku	m2	55,00		
	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKO CZENIOWE				
	D.06.02.00.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDÓÓ ROWÓW				
22	D.06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubo ci 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow	m2	28,40		

