

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 51+700 - 53+900 na odcinku Koce Schaby - Koce Borowe

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł) |
|-----------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | | | | |
| 1 | dla liniowych robót ziemnych | km | 2,200 | | |
| 2 | Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości | | | | |
| 1 | ilość szt. krzaków 3000/ha | ha | 0,40 | | |
| 3 | Mechaniczne usunięcie humusu, grubość warstwy do 15 cm | | | | |
| 1 | z odwiezieniem urobku na odkład | m3 | 5,00 | | |
| 4 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | | | | |
| 1 | zamocowanych w gruncie: znaki pionowe i słupki prowadzące | szt. | 64,00 | | |
| 5 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku | | | | |
| 1 | kopanie rowu i wykop w poboczu na łuku z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 100,000 | | |
| 6 | Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm | | | | |
| 1 | grub. namułu do 50% średnicy przepustu | m | 24,000 | | |
| 7 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm | | | | |
| 1 | na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm | m2 | 3 134,000 | | |
| 8 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 21-25 cm | | | | |
| 1 | frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm | m2 | 3 134,000 | | |
| 9 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy od 7 cm | | | | |
| 1 | AC 16 W, grubość warstwy 5 cm (KR 3-4) | m2 | 2 712,000 | | |
| 10 | Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy do 11 -15 cm | | | | |
| 1 | grubość warstwy 15 cm | m2 | 1 125,000 | | |
| 11 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubość do 5 cm | | | | |
| 1 | z AC 16 W, grubość 4 cm (KR 3-4) na łuku | m2 | 540,000 | | |
| 12 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm | | | | |
| 1 | z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4) | m2 | 2 950,000 | | |
| 13 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm | | | | |
| 1 | wcinki i łuk, urobek do wbudowania w pobocza na łuku | m2 | 2 650,000 | | |
| 14 | Rozłożenie geosiatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia | | | | |
| 1 | o wytrzymałości powyżej 80 kN/m | m2 | 4 400,000 | | |
| 15 | Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem | | | | |
| 1 | o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 216,000 | | |
| 16 | Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami | | | | |
| 1 | o średnicy 40 cm | m | 240,000 | | |
| 17 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy | | | | |
| 1 | kruszywem łamanym grub warstwy 10 cm | m3 | 660,000 | | |
| 18 | Ścinanie zawyżonych poboczy | | | | |
| 1 | grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziem urobku na odkład | m2 | 6 600,000 | | |

| | | | | |
|-----------|--|------|-----------|--|
| 19 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp i rowów | | | |
| 1 | grub. namułu 20 cm | m | 4 400,000 | |
| 20 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | | | |
| 1 | o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami ustawienie znaków z demontażu | szt. | 20,000 | |
| 21 | Ustawienie słupków prowadzących | | | |
| 1 | z tworzyw sztucznych U-1a (wypukłe nowy typ) na poboczu | szt. | 44,000 | |
| 22 | Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej | | | |
| 1 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1,000 | |
| 23 | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | | | |
| 1 | czasowa organizacja ruchu | szt. | 1,000 | |

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy