

KOSZTORYS OFERTOWY-zaû cznik nr 1 do oferty
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 678 Biaûystok- Sokoû- Wysokie
Mazowieckie w km od 52+803 do km 53+028

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. | km | 0,225 | | |
| 2 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. warstwy do 10 cm | m ² | 771,55 | | |
| 3 | Rozebranie krawężników betonowych na jeście z betonu | m | 36,00 | | |
| 4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami | m ³ | 4,23 | | |
| 5 | Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym | m | 8,00 | | |
| 6 | Wykonanie wykopów w gruntach kat. III z wbudowaniem materiału w nasyp | m ³ | 102,11 | | |
| 7 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-IV z transportem urobku na odl. 0 km | m ³ | 246,85 | | |
| 8 | Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie. | m ² | 2277,66 | | |
| 9 | Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową . | m ² | 2730,24 | | |
| 10 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grub. podbudowy 20 cm | m ² | 491,58 | | |
| 11 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P gr. w-wy 6 cm | m ² | 487,68 | | |
| 12 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiązająca AC 16W grubość warstwy 6 cm | m ² | 470,13 | | |
| 13 | Wykonanie warstwy cierzpalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-wirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m ² | 1825,08 | | |
| 14 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm. | m ² | 1372,50 | | |
| 15 | Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawężnikach istniejących i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m | m ² | 195,00 | | |
| 16 | Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zagęszczeniem. | m ³ | 86,40 | | |
| 17 | Oznakowanie poziome farb akrylowych białych z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawężnikowe malowane mechanicznie (linie ciągłe) | m ² | 195,00 | | |
| 18 | Oznakowanie poziome farb akrylowych białych z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawężnikowe malowane mechanicznie (linie przerywane) | m ² | 15,00 | | |
| 19 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średn. 50 mm z zasypaniem dołków i ubiciem warstwami (pozycja zastępcza dla przestawienia istniejących znaków) | szt. | 7 | | |
| 20 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych (folia II generacji) wykaz w przedmiarze | szt. | 10 | | |

