

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		rednia powierzchnia		Odległö	Obj to		Zu ycie na miejscu	Nadmiar obj to ci		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	(+)	(-)
		m ²		m ²			mb	m ³		m ³	m ³		m ³
52	803,00	0,00	0,00									0,00	0,00
52	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
52	836,50	0,58	0,40	0,29	0,20	23,50	6,82	4,70	4,70	2,12	0,00	2,12	12,93
52	860,00	0,68	1,96	0,63	1,18	23,50	14,81	27,73	14,81	0,00	12,93	2,12	53,58
52	885,25	0,57	2,51	0,63	2,24	25,25	15,78	56,43	15,78	0,00	40,65	2,12	109,25
52	910,50	0,63	3,10	0,60	2,81	25,25	15,15	70,83	15,15	0,00	55,68	2,12	170,11
52	935,75	0,48	2,83	0,56	2,97	25,25	14,01	74,87	14,01	0,00	60,85	2,12	221,24
52	961,00	0,66	2,36	0,57	2,60	25,25	14,39	65,52	14,39	0,00	51,13	2,12	244,03
52	984,50	0,57	0,81	0,62	1,59	23,50	14,45	37,25	14,45	0,00	22,80	2,12	246,85
53	8,00	0,00	0,00	0,29	0,41	23,50	6,70	9,52	6,70	0,00	2,82	2,12	246,85
53	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	246,85
				sumy		225,00	102,11	346,85	99,99	2,12	246,85		