KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa poboczy na drodze wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
na odcinku od km 1+400 do km 3+900

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
	D.01.02.00.00	**USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE**				
1	D 01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha	ha	0,282		
	D 06.00.00.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
	D.06.03.00.00	**ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY**				
2	D 06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	250,00		
3	D 06.03.02.12.01	ścinanie zawyżonych poboczy - grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	6 250,00		
	D.06.04.01.00	**ROWY**				
4	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu 50cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	2 600,00		

Razem	
Podatek VAT 23%	
Ogółem	

Słownie: é ..é é é é é é é é é .....

dn. é é é é .....

é é é é é é é é é é é é é é
(podpis i pieczęć upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)