

# PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa poboczny na drodze wojewódzkiej Nr 648  
 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły  
 na odcinku od km 1+400 do km 3+900

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>D.01.00.00.00</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>D.01.02.00.00</b>		<b>USUNI CIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	D 01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilo sztuk krzaków 3000/ha Str.L: (322+176+300+100+375)m*1,0m /10000m2 Str.P: (202+248+50+30+340+80+600)m*1,0m/10000m2 RAZEM	ha	0,127 0,155	0,282
<b>D 06.00.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKO CZENIOWE</b>			
<b>D.06.03.00.00</b>		<b>CINANIE I NAPRAWA POBOCZY</b>			
2	D 06.03.02.11.01	Uzupełnienie zani onych poboczny pospółk wraz z zag szczeniem 1+400 - 3+900: 2500m*(0,5m+0,5m)*0,1m RAZEM	m3	250,00	250,00
3	D 06.03.02.12.01	cinanie zawy onych poboczny - grub. warstwy cinanej mechanicznie 10cm, wraz z odwiezieniem cinki na odkład 1+400 - 3+900: 2500m*(1,0m+1,5m) RAZEM	m2	6 250,00	6 250,00
<b>D.06.04.01.00</b>		<b>ROWY</b>			
4	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu ( grubo namułu 40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu 1+400 - 2+700: 1300m*2str. RAZEM	m	2 600,00	2 600,00

ym a, 17.10.2017r

Sporz dził

Akceptowł