# KOSZTORYS OFERTOWY

**Naprawa poboczy na drodze wojewódzkiej Nr 677**
**Łomża - śniadowo - Ostrów Mazowiecka**
**w miejscowości Konarzyce na odcinku od km 4+246 do km 7+100**

| Lp | Pozycja katalogowa | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **D 06.00.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | | | | |
| | **D.06.03.00.00** | **ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY** | | | | |
| **1** | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem. | m3 | 30,00 | | |
| **2** | D 06.03.02.12.01-02 | ścinanie zawyżonychpoboczy - grub. warstwy ścinanej mechanicznie około 10cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. | m2 | 5 680,00 | | |
| | **D.06.04.01.00** | **ROWY** | | | | |
| **3** | D 06.04.01.21.02 | Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu 20-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu. | m | 450,00 | | |
| | | | **Razem** | | | |
| | | | **Podatek VAT 23%** | | | |
| | | | **Ogółem** | | | |

Słownie: é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é ..é é é é é é é é é é .....

dn. é é é é .....

**é é é é é é é é é é é é é é é**
(podpis I pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)