

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa poboczy na drodze wojewódzkiej Nr 677
 odcinek a - wiadowo - Ostrów Mazowiecka
 w miejscowości Konarzyce na odcinku od km 4+246 do km 7+100

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
D 06.00.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
D.06.03.00.00		CINANIE I NAPRAWA POBOCZY			
1	D 06.03.02.11.01	Uzupełnienie zanikających poboczy pospółki wraz z zagłębieniem. 2*(300m*0,50m*0,10m)	m3	30,00	30,00
RAZEM					30,00
2	D 06.03.02.12.01	cinanie zawalonych poboczy - grub. warstwy cinkanej mechanicznie ok. 10cm, wraz z odwiezieniem cinki na odkład. SL: 1760m*((1,30+1,90)*0,5) SP: 1790m*((1,30+1,90)*0,5)	m2	5 680,00	5 680,00
RAZEM					5 680,00
D.06.04.01.00		ROWY			
3	przez analogi D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu 20-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu. SL: 250m SP: 200m	m	450,00	450,00
RAZEM					450,00

odcinek a, 26.10.2017r

Sporządził

Akceptował