

Lp.	Podstawa	SST	Opis	Jedn	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku od km 4+800 do km 5+795				
1.1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1			D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE				
d.1.1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.995		
1.1.2			D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY				
d.1.1.2	2 KNNR 1 0113-01	SST D-01.02.02	Usunięcie darniny o grubości do 10 cm wraz z wywiezieniem z wywiezieniem nadmiaru humusu	m ³	453.30		
1.2			D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1			D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIEKALISTYCH				
d.1.2.1	3 KNNR 1 0202-05	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku	m ³	110.00		
1.2.2			D.02.03.00 NASYPY				
d.1.2.2	4 KNNR 1 0202-05	SST D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. raz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m ³	1757.59		
1.3			D-04.00.00 PODBUDOWY				
1.3.1			D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
d.1.3.1	5 KNNR 6 0103-03	SST 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	516.00		
1.3.2			D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
d.1.3.2	6 KNR 2-31 1004-06	SST 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	6486.00		
d.1.3.2	7 KNR 2-31 1004-07	SST 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m ²	6486.00		
1.3.3			D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
d.1.3.3	8 KNNR 6 0113-02	SST D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm frakcja 0-31,5	m ²	516.00		
1.3.4			D.04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
d.1.3.4	9 KNNR 6 0107-01	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 P wg. KR-4.	t	924.63		

d.1.3.4	10	KNNR 6 0107-01	SST D- 04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy (kruszywem łamanym) tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. do 10 cm	m ³	702.00		
1.4				SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
1.4.1				D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
d.1.4.1	11	KNNR 6 0309-01	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR- 4) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	6486.00		
d.1.4.1	12	KNR AT- 03 0102- 02	SST D- 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	369.00		
d.1.4.1	13	KNR 9-11 0101-03	SST D- 05.03.26	Rozłożenie siatki wzmaniającej na całej szerokości jezdni (wytrzymałość powyżej 20kN/m)	m ²	5970.00		
1.5				SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.5.1				D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI				
d.1.5.1	14	KNR 2-01 0506-07	D.06.01.0 1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	4600.00		
d.1.5.1	15	KNR 2-01 0512-04	D.06.01.0 1	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m ²	42.00		
1.5.2				D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
d.1.5.2	16	KNK 2-06 0605-04	SST D- 06.02.01	Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm	m	71.00		
d.1.5.2	17	KNK 2-06 0605-01	SST D- 06.02.01	Przepusty pod zjazdami - żwirowe fundamenty pod rury i scianki - pospółka frakcji 0-31,5 mm	m ³	27.69		
1.6				SST D-10.00.00 INNE ROBOTY				
d.1.6	18	analiza indywidual na		Inwentaryzacja powykonawcza	ryczał t	1.00		
d.1.6	19	analiza indywidual na		Przoejekt organizacji ruchu na czas budowy	ryczał t	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem								

Słownie:

(Pieczętka, data i podpis upelnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)