

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku od km 4+800 do km 5+795			
1.1			<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1.1			<b>D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>			
1 d.1.1.1	SST D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			0.995	km	0.995	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.995</b>
1.1.2			<b>D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ</b>			
2 d.1.1.2	SST D-01.02.02	KNNR 1 0113-01	Usunięcie darniny o grubości do 10 cm wraz z wywiezieniem z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3		
			4533.0*0.1	m3	453.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>453.30</b>
1.2			<b>D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
1.2.1			<b>D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>			
3 d.1.2.1	SST D-02.01.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku	m3		
		Zał. Nr 4	110.0	m3	110.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
1.2.2			<b>D.02.03.00 NASYPY</b>			
4 d.1.2.2	SST D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. raz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3		
		Zał. Nr 1	1331.0	m3	1331.00	
		Zał. Nr 4	373.0	m3	373.00	
		Pobocza przy zjazdach	(13.0+11.5+13.0+13.0+13.0+14.3+14.6)*2*1.0*0.29	m3	53.59	
					<b>RAZEM</b>	<b>1757.59</b>
1.3			<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>			
1.3.1			<b>D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE</b>			
5 d.1.3.1	SST 04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		Zał. Nr 4	516.0	m2	516.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>516.00</b>

<b>1.3.2</b>			<b>D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW</b>			
6 d.1.3.2	SST 04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		Zał. Nr 4	516.0	m2	516.00	
			995.0*6.0	m2	5970.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6486.00</b>
7 d.1.3.2	SST 04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2		
			6486.0	m2	6486.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6486.00</b>
<b>1.3.3</b>			<b>D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH</b>			
8 d.1.3.3	SST D- 04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm frakcja 0-31,5	m2		
		Zał. Nr 4	516.0	m2	516.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>516.00</b>
<b>1.3.4</b>			<b>D.04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY</b>			
9 d.1.3.4	SST D- 04.08.01	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 P wg. KR-4.	t		
		Zał. Nr 3	864.0	t	864.00	
		Zał. Nr 4	516.0*0.05*2.35	t	60.63	
					<b>RAZEM</b>	<b>924.63</b>
10 d.1.3.4	SST D- 04.08.04	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy (kruszywem łamanym) tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. do 10 cm	m3		
		Zał. Nr 2	702.0	m3	702.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>702.00</b>
<b>1.4</b>			<b>SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>1.4.1</b>			<b>D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>			
11 d.1.4.1	SST D- 05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-4) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			995.0*6.0	m2	5970.00	
		Zał. Nr 4	516.0	m2	516.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6486.00</b>
12 d.1.4.1	SST D- 05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2		
		Zał. Nr 5	369.0	m2	369.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>369.00</b>
13 d.1.4.1	SST D- 05.03.26	KNR 9-11 0101-03	Rozłożenie siatki wzmaniającej na całej szerokości jezdni (wytrzymałość powyżej 20kN/m)	m2		
			995.0*6.0	m2	5970.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5970.00</b>

<b>1.5</b>			<b>SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>1.5.1</b>			<b>D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI</b>			
14 d.1.5.1	D.06.01.0 1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2		
			4600.0	m2	4600.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4600.00</b>
15 d.1.5.1	D.06.01.0 1	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2		
		Przepusty pod zjazdami	3.0*2*7	m2	42.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
<b>1.5.2</b>			<b>D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>			
16 d.1.5.2	SST D-06.02.01	KNK 2-06 0605-04	Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm	m		
		Zał. Nr 4	71.0	m	71.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>71.00</b>
17 d.1.5.2	SST D-06.02.01	KNK 2-06 0605-01	Przepusty pod zjazdami - żwirowe fundamenty pod rury i scianki - pospółka frakcji 0-31,5 mm	m3		
		Zał. Nr 4	$71.0 * (((1.6 + 1.0) * 0.3) / 2)$	m3	27.69	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.69</b>
<b>1.6</b>			<b>SST D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>			
18 d.1.6		analiza indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt		
			1	ryczałt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19 d.1.6		analiza indywidualna	Przoojekt organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt		
			1	ryczałt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>