

KOSZTORYS OFERTOWY - zał. nr 1 do oferty

Lp.	Podstawa	SST	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Naprawa przepustu rurowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 3+603				
1.1			SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.100		
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	SST D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm	m3	12.60		
3 d.1.1	KNNR 6 0801-02	SST D- 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 2	m2	27.50		
4 d.1.1	KNNR 6 0802-04	SST D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2.5	m2	27.50		
5 d.1.1	KNR 2-31 0816-03	SST D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowych o śr. 70 cm	m	10.00		
6 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	SST D- 01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym.	m3	5.89		
1.2			SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
7 d.1.2	KNR 2-01 0205-01	SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	71.94		
8 d.1.2	KNNR 1 0202-07	SST D- 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	50.94		
9 d.1.2	KNR AT- 04 0101- 0201	SST D- 02.04.04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2	m2	58.50		
1.3			SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
10 d.1.3	KNCK-3 0602-03 analogia	SST D 03.01.01	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 80 cm. Wraz z wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm (HDPE SN8)	m	13.00		
1.4			SST D-04.00.00 PODBUDOWY				
11 d.1.4	KNNR 6 0103-03	SST D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	37.00		
12	KNNR 6		Oczyszczenie mechaniczne	m2	63.30		

KOSZTORYS OFERTOWY - zał. nr 1 do oferty

d.1.4	1005-06		nawierzchni drogowych bitumicznych				
13 d.1.4	KNNR 6 1005-07	SST D- 04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	63.30		
14 d.1.4	KNNR 6 0113-01	SST D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dwie warstwy po 15 cm)	m2	71.70		
15 d.1.4	KNNR 6 0110-03	SST D- 04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm AC16P	m2	32.10		
1.5			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
16 d.1.5	KNNR 6 0308-03	SST D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	30.90		
17 d.1.5	KNNR 6 0309-02	SST D 05.03.25	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S	m2	30.00		
1.6			SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18 d.1.6	KNNR 1 0503-05	SST D- 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	75.00		
19 d.1.6	KNNR 2-01 0512-04	SST D- 06.01.01	Umocnienie dna rowu i ścieku brukowcem - o gr. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	40.00		
20 d.1.6	KNNR 6 1302-02	SST D- 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	200.00		
1.7			SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA				
1.8			INNE ROBOTY				
21			Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
NETTO:							

Słownie:

.....

.....
(Pieczętka, data i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)