

KOSZTORYS OFERTOWY -zaû cznik Nr 1 do oferty

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 21+650 do km 22+665

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilo jednostek	Cena jedn.	Warto
1	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,015		
2	Karczowanie zagajników lub krzaków w ilo ci 1000/ha	ha	0,190		
3	Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o r. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	116,00		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	11,66		
5	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, gÿ b. koryta 30 cm	m2	1319,50		
6	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	5075,00		
7	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsj asfaltow .	m2	12687,50		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa ÿamanego warstwa grna, grub. podbudowy 20 cm	m2	1319,50		
9	Wyrwnanie istniejcej nawierzchni mieszank mineralno- asfaltow grysowo- wirow AC 16P	t	672,50		
10	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- wirowej AC 11S grubo warstwy po zageszczeniu 5 cm	m2	6293,00		
11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grubo warstwy 5 cm.	m2	175,00		
12	Rozÿnienie siatki wzmacniajcej na kraw dzi poÿcze istniejcej i nowej nawierzchni o wytrzymaci powy ej 80 kN/m	m2	2030,00		
13	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach roww z kamienia ÿamanego, uÿ onego na zaprawie cementowej	m3	10,68		
14	Lokalne uzupeÿnienie poboczy pospjk wraz z zag szczeniem.	m3	333,75		
15	cinanie zawy onych poboczy, grub. warstwy cinanej 10 cm	m2	2030,00		
16	Oczyszczenie roww z namuÿu z profilowaniem dna i skarp, grub. namuÿu do 40 cm	m	2030,00		
17	Ustawienie sÿupkw z rur stalowych o redn. 50 mm z zasypaniem doÿw i ubiciem warstwami (pozycja zast pcza dla przestawienia istniej cych znakw)	szt.	2		
18	Wykonanie przepustw pod zjazdami z rur PVC o podwy szonej wytrzymaci o rednicy 40 cm na ÿawie z pospjki gr. 15 cm.	m	116,00		
19	Projekt czasowej organizacji ruchu (na odcinek w km od 21+650 do km 22+665)	szt.	1		

Suma netto:	
VAT:	
Warto robót z podatkiem VAT:	

słownie: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..

0 0 0 0 0 0 0 0
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta

Data: