

## KOSZTORYS OFERTOWY - zał. nr 1 do oferty

Lp.	SST	Podst.	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Jeżewo Stare – Sokoły na odcinku od km 36+125 do km 36+625. Wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych do km 36+887</b>						
1.1	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1.1	<b>D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>						
d.1.1.1	1 SST D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.500		
1.1.2	<b>D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY</b>						
d.1.1.2	2 SST D-01.02.01	KNNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.11		
d.1.1.2	3 SST D-01.02.02	KNNR 1 0113-01	Usunięcie darniny o grubości do 10 cm wraz z wywiezieniem z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3	446.00		
d.1.1.2	4 SST D-01.02.04	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m2	875.00		
d.1.1.2	5 SST D-01.02.02	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. (Wywieznie głazów i kruszki zalegających na pasie drogowym)	m3	8.00		
1.2	<b>D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
1.2.1	<b>D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>						
d.1.2.1	6 SST D-02.01.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku	m3	2189.90		
1.2.2	<b>D.02.03.00 NASYPY</b>						
d.1.2.2	7 SST D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. raz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3	470.25		
1.3	<b>D - 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
1.3.1	<b>D.03.07.00 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH</b>						
d.1.3.1	8 D - 03.07.01	KNNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namotu	m	7.00		
1.4	<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>						
1.4.1	<b>D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>						
d.1.4.1	9 SST 04.01.01	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (pomniejszono o 10 cm warstwy humusu)	m2	527.80		
d.1.4.1	10 SST 04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2092.80		
1.4.2	<b>D. 04.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOCHRONNE I</b>						
d.1.4.2	11 SST 04.02.01	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m2	1855.00		

<b>1.4.3</b>			<b>D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>			
12	SST 04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	6162.00	
d.1.4.3						
13	SST 04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2	6162.00	
d.1.4.3						
<b>1.4.4</b>			<b>D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH</b>			
14	SST D- 04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1920.60	
d.1.4.4						
15	SST D- 04.04.01	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1120.00	
d.1.4.4						
16	SST D- 04.04.01	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1155.00	
d.1.4.4						
17	SST D- 04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	527.80	
d.1.4.4						
<b>1.4.5</b>			<b>D.04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY</b>			
18	SST D- 05.03.05a	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 P wg. KR-4.	t	541.00	
d.1.4.5						
19	SST D- 04.08.04	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy (kruszywem łamanym) tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. do 10 cm	m3	134.25	
d.1.4.5						
<b>1.5</b>			<b>SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>1.5.1</b>			<b>D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>			
20	SST D- 05.03.05a	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	1315.80	
d.1.5.1						
21	SST D- 05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-4) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3549.80	
d.1.5.1						
22	SST D- 05.03.11	KNR AT- 03 0102- 02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	937.50	
d.1.5.1						
<b>1.6</b>			<b>SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>1.6.1</b>			<b>D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI</b>			
23	D.06.01.0 1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	1962.00	
d.1.6.1						
24	D.06.01.0 1	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m2	3026.00	
d.1.6.1						
25	D.06.01.0 1	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	20.00	
d.1.6.1						
<b>1.6.2</b>			<b>D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>			
26	SST D- 06.02.01	KNK 2-06 0605-04	Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm	m	42.00	
d.1.6.2						
27	SST D-	KNK 2-06	Przepusty pod zjazdami - żwirowe	m3	16.38	

d.1.6.2	06.02.01	0605-01	fundamenty pod rury i ścianki - pospółka frakcji 0-31,5 mm				
<b>1.6.3</b>			<b>D.06.04.00.00 ROWY</b>				
28 d.1.6.3	D 06.04.01	KNR 2- 31 1403- 06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	524.00		
<b>1.7</b>			<b>SST D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>				
29 d.1.7			Projekt organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt	1.00		
30 d.1.7			Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
						<b>RAZEM:</b>	
						<b>PODATEK VAT.....%</b>	
						<b>OGÓŁEM:</b>	

Słownie:.....

....., dn. ....

-----  
/pieczęćka i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy