

PRZEDMIARY
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW POD
DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 664

Załącznik nr 1

- „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk - Granica Państwa”

- Rozbiórka istniejącego przepustu w km 51+347.00,

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- rura betonowa \varnothing 800	mb	9,9

- Rozbiórka istniejącego przepustu w km 52+453.52

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 25cm	m ³	6,3
	- ścianki przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo – wapiennej	m ³	8,1

- Rozbiórka istniejącego przepustu w km 53+392.51

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 25cm	m ³	3,4
	- ścianki przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo – wapiennej	m ³	5,4

- Rozbiórka istniejącego przepustu w km 54+506.30

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- rura betonowa \varnothing 1000	mb	14,7
	- ścianki czołowe przepustu z betonu	m ³	5,6

- Rozbiórka istniejącego przepustu w km 54+930.54,

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 25cm	m ³	3,8
	- ścianki przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo – wapiennej	m ³	9

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 55+292,45 (most)**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 35cm	m ³	20,6
	- przyczołki żelbetowe	m ³	49
	- stożki betonowe	m ³	3,6
	- krawężniki granitowe	mb	21
	- chodnik z asfaltu gr. 10cm	m ³	2,5
	- bariery energochłonne drogowe	mb	122
	- barieroporęcz	mb	17

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 56+690.06**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- rura betonowa ø 900	mb	9,6

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 57+282.01**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 25cm	m ³	5,4
	- ścianki przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo – wapiennej	m ³	8,7

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 57+702.13**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 25cm	m ³	3,6
	- ścianki przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo – wapiennej	m ³	10,6

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 59+200.97**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 25cm	m ³	6,2
	- ścianki przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo – wapiennej	m ³	7,2

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 60+160,23 (most)**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 40cm	m ³	65,8
	- przyczołki żelbetowe	m ³	146,3
	- stożki umocnione brukiem polnym na zaprawie cementowej gr. 20cm	m ³	26,4
	- schody betonowe	m ³	3
	- krawężniki granitowe	mb	40
	- chodnik z asfaltu gr. 10cm	m ³	6,4
	- bariery energochłonne drogowe	mb	106
	- barieroporęcz	mb	28
	- balustrada ochronna	mb	11,7
	- ściek drogowy – korytkowy	mb	14,2

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 60+776.92.**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- rura HDPE ø 900	mb	11,3
	- umocnienie wlotu i wylotu brukiem polnym gr. 20cm	m ³	4,1
	- ściek drogowy – korytkowy	mb	13
	- bariery energochłonne drogowe	mb	45

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 61+912.45.**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- rura betonowa ø 600	mb	9,7

- **Rozbiórka istniejącego przepustu w km 62+459.64.**

L.p.	Element	Jednostka	Przedmiar
1.	- płyta żelbetowa gr. 25cm	m ³	5,6
	- ścianki przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo – wapiennej	m ³	9,0