

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668

Pi tnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec

w miejscowo ci M cichy na odcinku od km 40+550 do km 41+090 dł 0,540km.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE						
1	D.01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,540		
D.01.02.04.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW						
2	D.01.02.04.22.01 przez analogi	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo nawierzchni do 10cm.	m2	9,00		
3	D.01.02.04.23.01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grub. nawierzchni 15cm.	m2	17,00		
4	D.01.02.04.29.01 przez analogi	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z paletowaniem.	m2	1 317,10		
5	D.01.02.04.41.01	Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	282,00		
6	D.01.02.04.44.01 przez analogi	Rozebranie obrze y betonowych o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej wraz z paletowaniem.	m	700,20		
7	D.01.02.04.55.01	Rozebranie por czy ochronnych sztywnych z rur i k towników.	m	10,00		
8	D.01.02.04.71.02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o rednicy 50cm.	m	19,00		
9	D.01.02.04.91.01	Rozebranie cianek czołowych z betonu.	m3	10,20		
D.03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.06.00.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZ DZE PODZIEMNYCH						
10	D.03.06.01.11.01	Regulacja pionowa kratki ciekowych - nadbudowa wykonana betonem.	szt	2,00		
D.03.07.00.00 CZYSZCZENIE URZ DZE ODWADNIAJ CYCH						
11	D.03.07.01.11.01	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o rednicy do 40cm, grubo namułu do 50% rednicy przepustu.	m	120,00		
D.04.00.00.00 PODBUDOWY						
D.04.01.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZG SZCZANIEM PODÓO A						
12	D.04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczaniem podó a pod chodnikami i zjazdami w gruntach kat. II-IV, gý b. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	1 936,30		
13	D.04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczaniem podó a na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, gý b. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	826,50		
D.04.03.00.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
14	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie.	m2	3 284,00		
15	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj asfaltow mechanicznie.	m2	8 117,00		
D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE						
16	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, grubo warstwy 15cm.	m2	421,20		
17	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubo warstwy 20cm.	m2	908,50		
D.04.07.00.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO						
18	D.04.07.01.11.03	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 6cm.	m2	790,30		
D.04.08.00.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO						
19	D.04.08.01.11.01 przez analogi	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16W grubo ci 0-10cm (rednio 5cm).	t	527,13		
D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
D.05.01.00.00 NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH						
20	D.05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni wirowych, warstwa górna, grubo warstwy 16cm.	m2	60,00		
D.05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
21	D.05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm.	m2	4 211,00		
22	D.05.03.11.31.02 przez analogi	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: rednia grubo warstwy 4cm z odwiezieniem urobku.	m2	1 140,00		
23	Analiza wýasna	Wykonanie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej o grubo ci 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypeñnione piaskiem - materiałz rozbiórki.	m2	442,10		

