

## KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik Nr 1 do oferty

**Remont chodnika w m. Kiewłaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-  
Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 30+413 do km 30+905  
strona lewa.**

| Lp.                            | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|---------|
| 1                              | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych  | km        | 0,492           |            |         |
| 2                              | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,wywiezienie nadmiaru humusuna odl do 1 km   | m3        | 89,00           |            |         |
| 3                              | Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym   | m         | 20,00           |            |         |
| 4                              | Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat I-VI  | m3        | 96,00           |            |         |
| 5                              | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI,głębokość koryta 10 cm             | m2        | 789,00          |            |         |
| 6                              | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI,głębokość koryta 20 cm             | m2        | 98,00           |            |         |
| 7                              | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm                                   | m2        | 789,00          |            |         |
| 8                              | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm   | m2        | 98,00           |            |         |
| 9                              | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.              | szt.      | 9,00            |            |         |
| 10                             | Ustawienie krawężnika o wym. 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15   | m         | 325,00          |            |         |
| 11                             | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm,szarej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem     | m2        | 789,00          |            |         |
| 12                             | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2        | 98,00           |            |         |
| 13                             | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową                                | m         | 442,00          |            |         |
| 14                             | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową                     | m         | 54,00           |            |         |
| 15                             | Projekt czasowej organizacji ruchu   | szt.      | 1               |            |         |
| 16                             | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza   | szt.      | 1               |            |         |
| Razem:                         |  |           |                 |            |         |
| VAT 23%                        |  |           |                 |            |         |
| Wartość robót z podatkiem VAT: |  |           |                 |            |         |

słownie: .....