

### KOSZTORYS OFERTOWY zał. nr 1 do oferty

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	<b>DZIAŁ I - Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 671 od km 15+200 do km 15+400, wraz z naprawą uszkodzonych poboczy przy skrzyżowaniu w km 12+647.</b>				
1. 1.	<b>D- 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-01-0102-0100</b>	SST D 01.02.01.Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych (odrostów korzeniowych i samosiewów) powyżej 60% powierzchni wraz z wywiezieniem pozostałości i oczyszczeniem terenu	0.04 ha		
1. 1. 2.	<b>KNR 19-01-0118-1900</b>	SST D 01.02.09. Wywóz głazów samochodami samowyladowczymi z pasa drogowego.	2.95 m3		
1. 2.	<b>D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
1. 3.	<b>D-03.07.00.00 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH</b>				
1. 3. 1.	<b>KNNR 00-06-1302-0400</b>	SST D 06.04.02.Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 50% jego średnicy	15.00 m		
1. 4.	<b>D-04.00.00.00 PODBUDOWY</b>				
1. 4. 1.	<b>KNNR 00-06-0101-0800</b>	SST D-04.01.01.Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	46.73 m2		
1. 4. 2.	<b>KNNR 00-06-0102-0300</b>	SST D 04.01.01. Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	33.00 m2		
1. 4. 3.	<b>KNNR 00-06-0112-0600</b>	SST D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	78.83 m2		
1. 4. 4.	<b>KNNR 00-06-0109-0100</b>	SST D 04.06.01. Podbudowy betonowe gr.10 cm z chudego betonu (6-9 MPa) pielęgnowane piaskiem i wodą	33.00 m2		
1. 5.	<b>D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
1. 5. 1.	<b>KNNR 00-06-0202-0800</b>	SST D 05.01.03.Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	35.73 m2		
1. 6.	<b>06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
1. 6. 1.	<b>KNR 02-01-0516-0500</b>	SST D-06.01.01. Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową - umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami.	5.00 m2		
1. 6. 2.	<b>KNNR 00-06-0605-0700</b>	SST D 06.02.01.Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o sztywności obwodowej SN-8 o średnicy 50 cm z wykonaniem wykopu i ułożeniem rur na ławie fundamentowej żwirowej o grubości 25 cm.	10.00 m		

1. 6. 3.	<b>KNNR 00-06-1301-0500</b>	SST D 06.03.02.Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład.	225.00 m2		
1. 6. 4.	<b>KNNR 00-06-1302-0200</b>	SST D 06.04.01. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwiezieniem namułu poza teren robót.	184.00 m		
1. 7.	<b>D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
1. 7. 1.	<b>KNNR 02-31-0402-0400</b>	SST D 08.01.01.Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C16/20	3.33 m3		
1. 7. 2.	<b>KNNR 00-06-0502-0300</b>	SST D-08.02.02. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	79.73 m2		
1. 7. 3.	<b>KNNR 00-06-0404-0500</b>	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	76.70 m		
<b>DZIAŁ: I</b>			<b>Razem wartość kosztorysowa bez podatku VAT:</b>		

Słownie zł:.....

.....  
*Pieczętka i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*