

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Hajnówka na ul. 3-go Maja, w km 26+450 - 26+980 strona lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,53		
<b>2</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm</b>				
1	46-55 cm, usunięcie karpin	szt.	3,00		
<b>3</b>	<b>Karczowanie krzewów</b>				
1	mechaniczne karczowanie krzewów	ha	0,04		
<b>4</b>	<b>Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm</b>				
1	wraz z odwiezieniem urobku na odkład	m3	40,00		
<b>5</b>	<b>Rozebranie chodników z płyt betonowych</b>				
1	o wym 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2 480,00		
<b>6</b>	<b>Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m2	193,00		
<b>7</b>	<b>Rozebranie krawężników betonowych</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	562,00		
<b>8</b>	<b>Rozebranie obrzeży betonowych</b>				
1	o wym. 6x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	805,00		
<b>9</b>	<b>Rozebranie słupków do znaków drogowych</b>				
1	zamocowanych w podłożu gruntowych	szt.	16,00		
<b>10</b>	<b>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki</b>				
1	samochodami	m3	185,25		
<b>11</b>	<b>Wykonanie studzienek ściekowych</b>				
1	wymiana pokrywy studni rewizyjnej o średnicy 120 cm	szt.	1,00		
<b>12</b>	<b>Sączki podłużne z tworzyw sztucznych</b>				
1	w gruncie kat III (zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurami AROT)	m	110,000		
<b>13</b>	<b>Regulacja pionowa kraterów ściekowych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	7,00		
<b>14</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	10,00		
2	nadbudowa wykonana betonem nowa pokrywa, antyobrotowa	szt.	1,00		
<b>15</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych</b>				
1	wymiana na nowe, nadbudowa wykonana betonem	szt.	7,00		
<b>16</b>	<b>Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta do 10cm</b>				
1	na całej szerokości chodników, głębokość koryta 10 cm	m2	2 433,00		
<b>17</b>	<b>Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 21-30 cm</b>				
1	na całej szerokości chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	543,00		
<b>18</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 8 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 8 cm	m2	2 433,00		
<b>19</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 11-15 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (warstwa konstrukcyjna w miejscu zieleńców)	m2	150,00		
<b>20</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm	m2	393,00		

21	<b>Wykonanie nawierzchni z kruszywa sortowanego grubość warstwy do 5 cm</b>			
1	z kruszywa sortowanego 8-16 mm, grub. warstwy 5 cm	m2	20,000	
22	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca grubość dz 5 cm</b>			
1	z AC 16 W, grub. warstwy 5 cm	m2	200,000	
23	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścierna grubość do 4 cm</b>			
1	z AC 11 S, grub. warstwy 4 cm	m2	550,000	
24	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścierna grubość 5-6 cm</b>			
1	z AC 11 S, grub. warstwy 6 cm	m2	43,000	
25	<b>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm</b>			
1	odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Hajnówce	m2	350,000	
26	<b>Plantowanie skarp</b>			
1	plantowanie terenów zielonych	m2	544,00	
27	<b>Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane, krawężniowe</b>			
1	farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, malowanie ręczne	m2	20,00	
28	<b>Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</b>			
1	przestawienie istniejących znaków drogowych	szt.	16,00	
29	<b>Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej</b>			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	87,000	
30	<b>Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na ławie betonowej</b>			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	430,000	
31	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>			
2	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2 433,000	
32	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm</b>			
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	193,000	
33	<b>Wykonanie chodników z kostki kamiennej o grubości 8 cm</b>			
2	na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	16,000	
34	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>			
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	635,000	
35	<b>Wykonanie trawników dywanowych</b>			
1	na zieleńcach wokół prowadzonych prac z hymusowaniem grub. 2cm	m2	544,000	
36	<b>Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej</b>			
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000	
37	<b>Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót</b>			
1	czasowa organizacja ruchu	kpl.	1,000	

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data: