

Lp.	Podstawa	N R S S T	Opis	Jedn.prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			<b>Remont skrzyżownia drogi wojewódzkiej Nr 670 i drogi powiatowej Nr 1249B w pobliżu miejscowości Nowy Dwór</b>				
1.1			<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.877		
d.1.1	2 KNR 2-01 0126-01	SST D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 10 cm (materiał wykorzystać do zahumusowania dna rowu i skarp w miejscach gdzie mają one nachylenie 1:1. Pozostały materiał wywieźć poza plac budowy)	m2	10742.00		
d.1.1	3 KNNR 6 0801-02	SST D- 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	2306.00		
d.1.1	4 KNNR 6 0802-08	SST D- 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m2	710.00		
d.1.1	5 KNR 2-31 0816-03	SST D- 01.02.04	Rozebranie przepustów płytowego - żelbetowego B-1,8 m H-1,0	m	10.00		
d.1.1	6 KNR 2-31 0816-04	SST D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	12.00		
d.1.1	7 KNR 4-04 1103-04	SST D- 01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	31.00		
1.2			<b>SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
d.1.2	8 KNR 2-01 0205-01	SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	3528.42		
d.1.2	9 KNNR 1 0202-07	SST D- 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	12861.10		
d.1.2	10 KNR AT- 04 0101- 0201	SST D- 02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2	m2	170.40		
1.3			<b>SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
d.1.3	11 KNCK-3 0602-01	SST D 03.01.02	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 60 cm przepusty stalowe z blachy falistej, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów oraz wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm.	m	27.00		
d.1.3	12 KNCK-3 0602-01	SST D 03.01.02	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 90 cm przepusty stalowe z blachy falistej, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów oraz wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm.	m	24.00		
1.4			<b>SST D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
d.1.4	13 KNNR 6 0103-03	SST D- 04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	8237.50		
d.1.4	14 KNNR 6 1005-06	SST D- 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	11892.00		

d.1.4	15	KNNR 6 1005-07	SST D- 04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	12122.00		
d.1.4	16	KNNR 6 0112-01	SST D- 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3242.00		
d.1.4	17	KNNR 6 0112-06	SST D- 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	5122.50		
d.1.4	18	KNNR 6 0109-03	SST D- 04.06.01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	127.00		
d.1.4	19	KNNR 6 0110-03	SST D- 04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm z mieszanki AC22P	m2	4491.50		
<b>1.5</b>				<b>SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>				
d.1.5	20	KNNR 6 0308-02	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z mieszanki AC16W	m2	4708.50		
d.1.5	21	KNNR 6 0308-03	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	2922.00		
d.1.5	22	KNNR 6 0309-02	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z mieszanki AC 11 S	m2	7350.50		
d.1.5	23	KNNR 6 0502-03	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	127.00		
<b>1.6</b>				<b>SST D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
d.1.6	24	KNR 2-01 0510-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	1121.00		
d.1.6	25	KNNR 1 0503-01	SST D- 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III	m2	2750.00		
d.1.6	26	KNNR 1 0503-05	SST D- 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m2	5955.00		
d.1.6	27	KNNR 1 0509-02	SST D- 06.01.01	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz ścieków skarpowych, brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	203.07		
d.1.6	28	KNNR 6 0605-06		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej	m	26.00		
<b>1.7</b>				<b>SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>				
d.1.7	29	KNNR 6 0705-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą zgodnie z projektem S.O.R	m2	585.29		
d.1.7	30	KNNR 6 0702-01	SST D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	21.00		

31 d.1.7	KNNR 6 0702-04	SST D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z S.O.R w tym pylony U- 5b_C9	szt.	22.00		
<b>1.8</b>			<b>SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
32 d.1.8	KNNR 6 0401-01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm (najazdowe) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	93.00		
<b>1.9</b>			<b>INNE ROBOTY</b>				
33 d.1.9			Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1.00		
34 d.1.9			Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
						<b>RAZEM:</b>	
						<b>PODATEK VAT:</b>	
						<b>OGÓŁEM:</b>	

Słownie: .....

.....  
(Pieczętka, data i podpis  
pełnomocnionego przedstawiciela  
wykonawcy)