

Lp.	Podstawa	Komentarz	Opis	Jedn.p rzedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			<b>Remont skrzyżownia drogi wojewódzkiej Nr 670 i drogi powiatowej Nr 1249B w pobliżu miejscowości Nowy Dwór</b>				
1.1			<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.877		
d.1.1	2 KNR 2-01 0105-07	SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76 - 130 cm) s wywiezieniem karpiny.	szt.	5.00		
d.1.1	3 KNR 2-01 0126-01	SST D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 10 cm (materiał wykorzystać do zahumusowania dna rowu i skarp w miejscach gdzie mają one nachylenie 1:1. Pozostały materiał wywieźć poza plac budowy)	m2	10742.00		
d.1.1	4 KNNR 6 0801-02	SST D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	2306.00		
d.1.1	5 KNNR 6 0802-08	SST D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m2	710.00		
d.1.1	6 KNR 2-31 0816-03	SST D-01.02.04	Rozebranie przepustów płytowego - żelbetowego B-1,8 m H-1,0	m	10.00		
d.1.1	7 KNR 2-31 0816-04	SST D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	12.00		
d.1.1	8 KNR 4-04 1103-04	SST D-01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym	m3	31.00		
d.1.1	wycena						
1.2			<b>SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
d.1.2	9 KNR 2-01 0205-01	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	3638.99		
d.1.2	10 KNNR 1 0202-07	SST D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	12959.62		
d.1.2	11 KNR AT-04 0101-0201	SST D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2	m2	228.00		
1.3			<b>SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
d.1.3	12 KNCK-3 0602-01	SST D 03.01.02	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 60 cm przepusty stalowe z blachy falistej, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów oraz wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm.	m	45.00		
d.1.3	13 KNCK-3 0602-01	SST D 03.01.02	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 90 cm przepusty stalowe z blachy falistej, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów oraz wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm.	m	24.00		
1.4			<b>SST D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				

d.1.4	14	KNNR 6 0103-03	SST D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	8237.50		
d.1.4	15	KNNR 6 1005-06	SST D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	11892.00		
d.1.4	16	KNNR 6 1005-07	SST D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	12122.00		
d.1.4	17	KNNR 6 0112-01	SST D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3242.00		
d.1.4	18	KNNR 6 0112-06	SST D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	5122.50		
d.1.4	19	KNNR 6 0109-03	SST D-04.06.01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	127.00		
d.1.4	20	KNNR 6 0110-03	SST D-04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm z mieszanki AC22P	m2	4491.50		
	<b>1.5</b>			<b>SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>				
d.1.5	21	KNNR 6 0308-02	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z mieszanki AC16W	m2	4708.50		
d.1.5	22	KNNR 6 0308-03	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	2922.00		
d.1.5	23	KNNR 6 0309-02	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z mieszanki AC 11 S	m2	7350.50		
d.1.5	24	KNNR AT-03 0102-02	SST D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (przyjęto 8 cm frezowania)  Krotność = 2	m2	2306.00		
d.1.5	25	KNNR 6 0502-03	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	127.00		
	<b>1.6</b>			<b>SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
d.1.6	26	KNNR 2-01 0510-01	SST D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	8705.00		
d.1.6	27	KNNR 1 0503-01	SST D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III	m2	2750.00		
d.1.6	28	KNNR 1 0503-05	SST D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m2	5955.00		
d.1.6	29	KNNR 1 0509-02	SST D-06.01.01	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz ściaków skarpowych, brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	240.67		
	30	KNNR 6 0605-06	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej	m	26.00		

d.1.6							
1.7			<b>SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>				
31	KNNR 6 0705-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą zgodnie z projektem S.O.R	m2	640.96		
d.1.7							
32	KNNR 6 0702-01	SST D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	27.00		
d.1.7							
33	KNNR 6 0702-04	SST D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z S.O.R w tym pylony U-5b_C9	szt.	36.00		
d.1.7							
1.8			<b>SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
34	KNNR 6 0401-01	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm (najazdowe) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	93.00		
d.1.8							
1.9			<b>INNE ROBOTY</b>				
35			Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1.00		
d.1.9	analiza						
36			Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
d.1.9	analiza						
<b>RAZEM:</b>							
<b>PODATEK VAT:</b>							
<b>OGÓŁEM:</b>							

Słownie:

.....

(Pieczęć, data i podpis  
pełnomoczonego  
przedstawiciela wykonawcy)