

Lp.	Podstawa	Komentarz	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn na odcinkach: I od km 45+400 - 45+875, II od km 47+538 do km 47+619,3 i III od km 47+697 do km 47+708 Wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych do km 45+875 do km 46+060				
1.1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1			D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE				
1	KNNR 1 0111-01	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.567		
d.1.1.1							
1.1.2			D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	KNNR 1 0113-01	SST D-01.02.02	Usunięcie darniny o grubości do 15 cm wraz z wywiezieniem z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3	428.25		
d.1.1.2	analiza indywidualna						
3	KNNR 6 0801-02	SST D-01.02.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	981.20		
d.1.1.2	analiza indywidualna						
4	KNNR 6 0801-08	SST D-01.02.02	Rozebranie podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	981.20		
d.1.1.2	analiza indywidualna						
5	KNNR 6 0805-01	SST D-01.02.02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	44.00		
d.1.1.2	analiza indywidualna						
6	KNR 4-04 1103-04	SST D-01.02.02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym.	m3	83.76		
d.1.1.2	analiza indywidualna						
1.2			D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1			D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
7	KNNR 1 0210-03	SST D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV wraz z formowaniem gruntu w nasypie, ziemia pozyskana z dokopu	m3	329.95		
d.1.2.1							
8	KNNR 1 0202-05	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku	m3	571.93		
d.1.2.1							
1.2.2			D.02.03.00 NASYPY				
9	KNNR 1 0202-05	SST D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. raz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3	575.94		
d.1.2.2							
1.3			D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
1.3.1			D 02.07.00 REGÓLACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
10	KNR 2-31 1406-02	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	4.00		
d.1.3.1							
11	KNR 2-31 1406-04	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3.00		
d.1.3.1							

1.4		D-04.00.00 PODBUDOWY					
1.4.1		D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA					
d.1.4.1	12 KNNR 6 0102-02	SST D - 04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (pomniejszono o 10 cm warstwy humusu)	m2	662.48		
d.1.4.1	13 KNNR 6 0101-03	SST D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	416.10		
d.1.4.1	14 KNNR 6 0103-03	SST D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1157.12		
1.4.2		D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
d.1.4.2	15 KNR 2-31 1004-06	SST D - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	4810.35		
d.1.4.2	16 KNR 2-31 1004-07	SST D - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2	4810.35		
1.4.3		D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
d.1.4.3	17 KNNR 6 0112-01	SST D - 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2235.70		
1.4.4		D.04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY					
d.1.4.4	18 KNNR 6 0110-02	SST D - 04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm AC16P	m2	1095.28		
d.1.4.4	19 KNNR 6 0107-01	SST D - 05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie . Mieszanka bit. AC 16 P wg. KR-3.	t	245.00		
d.1.4.4	20 KNNR 6 0107-01	SST D - 04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy (kruszywem łamanym) tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm	m3	514.00		
1.5		SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE					
1.5.1		D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
d.1.5.1	21 KNNR 6 0308-02	SST D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	1480.46		
d.1.5.1	22 KNNR 6 0309-01	SST D - 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3626.15		
d.1.5.1	23 KNR AT-03 0102-02	SST D - 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	993.50		
d.1.5.1	24 KNR 9-11 0101-03	SST D - 05.03.26	Rozłożenie siatki wzmaniającej na całej szerokości jezdni (wytrzymałość powyżej 20kN/m)	m2	3582.50		
1.6		SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

1.6.1			D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI				
d.1.6.1	25 KNR 2-01 0506-07	SST D- 06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	2080.00		
d.1.6.1	26 KNR 2-01 0506-04	SST D- 06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m2	2563.00		
d.1.6.1	27 KNR 2-01 0512-04	SST D- 06.01.01	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	60.00		
1.6.2			D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
d.1.6.2	28 KNK 2-06 0605-04	SST D- 06.02.01	Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm	m	23.00		
d.1.6.2	29 KNK 2-06 0605-04	SST D- 06.02.01	Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 60 cm	m	45.00		
d.1.6.2	30 KNK 2-06 0605-01	SST D- 06.02.01	Przepusty pod zjazdami - żwirowe fundamenty pod rury i ścianki - pospółka frakcji 0-31,5 mm	m3	24.48		
1.6.3			D.06.03.00 ŚCINKA I NAPRAWA POBOCZY				
d.1.6.3	31 KNNR 6 1301- 06	SST D 06.03.02	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	283.60		
1.6.4			D.06.04.00.00 ROWY				
d.1.6.4	32 KNR 2-31 1403-06	SST D- 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	283.60		
1.7			SST D-10.00.00 INNE ROBOTY				
d.1.7	33 analiza indywidualna		Przebieg organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt	1.00		
d.1.7	34 analiza indywidualna		Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
						RAZEM:	
						PODATEK VAT	%:
						OGÓŁEM:	

Słownie:

.....
(Pieczętka, data i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)