

## KOSZTORYS OFERTOWY

likwidacja zastoiska wody na drodze wojewódzkiej Nr 640 w km 8+815-8+870 str. lewa i naprawa urządzeń odwadniających na drogach wojewódzkich: Nr 640 w km 5+214 str. prawa i Nr 693 w km 25+155 str. prawa

| Lp.                                                        | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                       | Jednostka miary |        | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|
|                                                            |                                                                                                                                  | Nazwa           | Ilość  |                       |              |
| 1                                                          | 2                                                                                                                                | 3               | 4,00   | 5                     | 6            |
| <b>m. Moszczona Królewska w km 8+815 - 8+870 str. lewa</b> |                                                                                                                                  |                 |        |                       |              |
| <b>1</b>                                                   | <b>Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej</b>                                                                          |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                  | m2              | 40,000 |                       |              |
| <b>2</b>                                                   | <b>Rozebranie krawężników betonowych</b>                                                                                         |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                  | m               | 26,000 |                       |              |
| <b>3</b>                                                   | <b>Rozebranie obrzeży betonowych</b>                                                                                             |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej                                                                                             | m               | 20,000 |                       |              |
| <b>4</b>                                                   | <b>Rozebranie przepustów z rur betonowych</b>                                                                                    |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | fi 40                                                                                                                            | m               | 7,500  |                       |              |
| <b>5</b>                                                   | <b>Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami , rury o średnicy 40 cm</b>                                                     |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | grub. namułu do 50% śred. Przepustu 40 cm                                                                                        | m               | 15,000 |                       |              |
| <b>6</b>                                                   | <b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm</b> |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm (zjazdy)                                                  | m2              | 51,000 |                       |              |
| <b>7</b>                                                   | <b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość do 20 cm</b>                                                  |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm                                                                                            | m2              | 51,000 |                       |              |
| <b>8</b>                                                   | <b>Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem</b>                                                                                  |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | o grub. 16-20 cm z kamienia polnego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową                                         | m               | 12,000 |                       |              |
| <b>9</b>                                                   | <b>Ułożenie przepustów PEHD pod zjazdami o średnicy do 40 cm pod zjazdami</b>                                                    |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | o śred. 40 cm                                                                                                                    | m               | 15,000 |                       |              |
| <b>10</b>                                                  | <b>Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu</b>                                                              |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | grubość namułu 20 cm                                                                                                             | m               | 40,000 |                       |              |
| <b>11</b>                                                  | <b>Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej</b>                                                 |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | na ławie z oporem z betonu C12/15                                                                                                | m               | 26,000 |                       |              |
| <b>12</b>                                                  | <b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>                                                           |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)                                                 | m2              | 20,000 |                       |              |
| <b>13</b>                                                  | <b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm</b>                                                           |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy)                                                  | m2              | 51,000 |                       |              |
| <b>14</b>                                                  | <b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>                                                                         |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | na podsypce piaskowej                                                                                                            | m               | 10,000 |                       |              |
| <b>15</b>                                                  | <b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm</b>                                                                         |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | na podsypce piaskowej                                                                                                            | m               | 30,000 |                       |              |
| <b>16</b>                                                  | <b>Wykonanie trawników dywanowych</b>                                                                                            |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | na skarpach siewem z uprzednim humusowaniem ziemią urodzajną warstwą grub. 2cm                                                   | m2              | 80,000 |                       |              |
| <b>DW 640 zjazd przy wiadukcie km 5+214 str. prawa</b>     |                                                                                                                                  |                 |        |                       |              |
| <b>17</b>                                                  | <b>Rozebranie przepustów z rur betonowych</b>                                                                                    |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | fi 50                                                                                                                            | m               | 7,500  |                       |              |
| <b>18</b>                                                  | <b>Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami , rury o średnicy 50 cm</b>                                                     |                 |        |                       |              |
| 1                                                          | grub. namułu do 50% śred. Przepustu fi 50 cm                                                                                     | m               | 9,000  |                       |              |

|                                                            |                                                                                                                                  |    |        |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| <b>19</b>                                                  | <b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm</b> |    |        |  |
| 1                                                          | na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm (zjazdu)                                                  | m2 | 36,000 |  |
| <b>20</b>                                                  | <b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość do 20 cm</b>                                                  |    |        |  |
| 1                                                          | frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm                                                                                            | m2 | 36,000 |  |
| <b>21</b>                                                  | <b>Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem</b>                                                                                  |    |        |  |
| 1                                                          | o grub. 16-20 cm z kamienia polnego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową                                         | m2 | 8,000  |  |
| <b>22</b>                                                  | <b>Ułożenie przepustów PEHD pod zjazdami o średnicy 50-60 cm pod zjazdami</b>                                                    |    |        |  |
| 1                                                          | o śred. 50 cm                                                                                                                    | m  | 9,000  |  |
| <b>23</b>                                                  | <b>Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu</b>                                                              |    |        |  |
| 1                                                          | grubość namułu 20 cm                                                                                                             | m  | 40,000 |  |
| <b>DW 693 zjazd Zalesie kolonia w km 25+155 str. prawa</b> |                                                                                                                                  |    |        |  |
| <b>24</b>                                                  | <b>Rozebranie przepustów z rur betonowych</b>                                                                                    |    |        |  |
| 1                                                          | fi 40                                                                                                                            | m  | 7,500  |  |
| <b>25</b>                                                  | <b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm</b> |    |        |  |
| 1                                                          | na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm (zjazdu)                                                  | m2 | 36,000 |  |
| <b>26</b>                                                  | <b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość do 20 cm</b>                                                  |    |        |  |
| 1                                                          | frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm                                                                                            | m2 | 36,000 |  |
| <b>27</b>                                                  | <b>Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem</b>                                                                                  |    |        |  |
| 1                                                          | o grub. 16-20 cm z kamienia polnego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową                                         | m2 | 8,000  |  |
| <b>28</b>                                                  | <b>Ułożenie przepustów PEHD pod zjazdami o średnicy do 40 cm pod zjazdami</b>                                                    |    |        |  |
| 1                                                          | o śred. 40 cm                                                                                                                    | m  | 9,000  |  |
| <b>29</b>                                                  | <b>Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu</b>                                                              |    |        |  |
| 1                                                          | grubość namułu 20 cm                                                                                                             | m  | 40,000 |  |

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

data:

Upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy