

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik nr 1 do oferty

Remont chodnika w m. Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 8+226 do km 8+501 strona prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,275		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,wywiezienie nadmiaru humusu na odl do 1 km	m3	97,00		
3	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	31,00		
4	Transport materiału z rozbiórki(gruzu)	m3	4,00		
5	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat I-VI	m3	149,00		
6	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kielichowych Wipro(poz. zastępcza dla rurPVC karbowanych o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm	m	233,00		
7	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m	szt.	6		
8	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI,głębokość koryta do11-20 cm	m2	97,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa góna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	476,00		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 16 cm	m2	96,20		
11	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1,00		
Razem:					
VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:

.....
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta