

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165 - 9+205 str. lewa, w m. Moszczona Królewska

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4,00	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,040		
2	Mechaniczne usunięcie humusu z transportem urobku na odkład				
1	grubość warstwy 10 cm	m3	8,000		
3	Rozebranie krawężników betonowych				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,000		
4	Rozebranie przepustów z rur betonowych				
1	fi 40	m	5,000		
5	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta do 10 cm				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 10 cm (chodnik)	m2	54,000		
6	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm (zjazd)	m2	21,000		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość do 8 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 8 cm	m2	54,000		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość do 20 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm	m2	21,000		
9	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia polnego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	8,000		
10	Ułożenie przepustów PEHD pod zjazdami o średnicy do 40 cm pod zjazdami				
1	o śred. 40 cm	m	6,000		
11	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu				
1	grubość namułu 20 cm	m	34,000		
12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej				
1	na ławie z oporem z betonu C12/15	m	40,000		
13	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm				
1	kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)	m2	54,000		
14	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm				
1	kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazd)	m2	21,000		
15	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm				
1	na podsypce piaskowej	m	35,000		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm				
1	na podsypce piaskowej	m	10,000		
17	Wykonanie trawników dywanowych				
1	na skarpach siewem z uprzednim humusowaniem ziemi urodzajną warstwą grub. 2cm	m2	80,000		

18	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej				
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
19	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót				
1	czasowa organizacja ruchu	kpl.	1,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy