

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika z kostki brukowej strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690, w km 1+880 - 2+250 na ul. Kolejowej w m. Czyżew

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,370		
2	Karczowanie krzaków i posycia wraz z usunięciem pozostałości				
1	ilość szt. krzaków 2000/ha	ha	0,03		
3	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm				
1	z odwiezieniem humusu	m3	99,00		
4	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego				
1	grubość nawierzchni 6 cm (chodnik+parking+studzienki)	m2	631,50		
5	Rozebranie nawierzchni z betonu				
1	grubość nawierzchni 15 cm (zjazdy)	m2	181,00		
6	Rozebranie krawężników betonowych				
1	na podsypce cementowo - piaskowej	m	413,00		
7	Rozebranie przepustów z rur betonowych				
1	o śred. 50 cm	m	49,00		
8	Rozebranie słupków do znaków drogowych				
1	zamocowanych w gruncie	szt.	6,00		
9	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład				
1	w gruntach kat III-IV	m3	75,000		
10	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z transportem materiału				
1	w gruntach kat I-II z formowaniem i zagęszczeniem warstwami	m3	570,000		
11	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 30 cm				
1	z rur kielichowych PVC	m	300,000		
12	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm				
1	długość do 15 m	m	17,000		
13	Wykonanie studni rewizyjnych				
2	o średnicy 100 - 125 cm głębokość studni około 1,5 m	szt.	4,000		
14	Wykonanie studzienek ściekowych				
1	fi 50 cm z osadnikiem i pokrywą z pierścieniem odciążającym, głębokość studzienki około 1,5m	szt.	4,000		
15	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
1	nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy	szt.	6,000		
16	Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych				
1	ręczne czyszczenie kratek ściekowych	szt.	2,000		
17	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta do 10 cm				
1	na całej szerokości chodników, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 10 cm	m2	732,000		
18	Wykoananie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm (parking + zjazdy)	m2	384,000		
19	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI				
1	profilowanie wykopu pod kanał 0,5.	m2	165,000		
20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 9-10 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm (chodnik)	m2	732,000		

21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm			
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (parking + zjazdy)	m2	384,000	
22	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm			
1	z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	78,000	
23	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych			
1	o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami (zdemontowane znaki)	szt.	6,000	
24	Ustawienie krawężników betonowe o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	413,000	
25	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm			
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	652,000	
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	80,000	
26	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm			
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy+parking)	m2	384,000	
27	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm			
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	372,000	
28	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm			
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	100,000	
29	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej			
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000	
30	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót			
1	czasowa organizacja ruchu	kpl.	1,000	

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy