

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY - zał nr 1 do oferty

Lp.	Podstawa	Komentarz	Opis	Jedn.pr zedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Kryniki na odcinku Stara Kamionka - Szudziałowo w km od 6+200 do km 6+800. Wraz z wycinką i sadzeniem drzew na odcinku do km 7+255				
1.1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1			D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE				
d.1.1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.600		
1.1.2			D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
d.1.1.2	2 KNNR 1 0101-07	SST D- 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy od 25cm do 118 cm z wywiezieniem karpiny poza teren budowy i zasypianie oraz wyrównanie terenu po wykarczowanych pniach. (Pozyskane drewno stanowi własność Inwestora. Transport na miejsce wskazane przez zamawiającego wraz z ułożeniem dłużycy w stosy umożliwiające obmiar)	ryczałt	1.00		
			122 SZTUKI DRZEW DO WYCINKI				
d.1.1.2	3 KNNR 1 0102-02	SST D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni z usunięciem pozostałości poza plac budowy, oraz wyrównanie terenu po wykarczowanych krzakach.	ha	0.24		
d.1.1.2	4 KNNR 1 0113-01	SST D- 01.02.02	Usunięcie darniny o grubości do 15 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3	562.50		
1.2			D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1			D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
d.1.2.1	5 KNNR 1 0202-05	SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku	m3	701.65		
1.2.2			D.02.03.00 NASYPY				
d.1.2.2	6 KNNR 1 0202-05	SST D- 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. raz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3	735.23		
1.3			D-04.00.00 PODBUDOWY				
1.3.1			D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
d.1.3.1	7 KNNR 6 0101-02	SST D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	71.46		
d.1.3.1	8 KNNR 6 0102-03	SST D- 04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	800.00		
1.3.2			D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
d.1.3.2	9 KNNR 2-31 1004-06	SST D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	4066.50		
d.1.3.2	10 KNNR 2-31 1004-07	SST D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2	4066.50		
1.3.3			D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
d.1.3.3	11 KNNR 6 0112-01	SST 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	71.46		
d.1.3.3	12 KNNR 6 0113-02	SST 04.04.02.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	800.00		
d.1.3.3	13 KNNR 6 0113-05	SST D 04.04.02.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	800.00		
1.3.4			D.04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY				

KOSZTORYS OFERTOWY

d.1.3.4	14	KNNR 6 0107-01	SST D- 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie . Mieszanka bit. AC 16 P wg. KR-4.	t	546.00		
d.1.3.4	15	KNNR 6 0107-01	SST D- 04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy (kruszywem łamanym) tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm	m3	726.00		
1.4				SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
1.4.1				D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
d.1.4.1	16	KNNR 6 0308-02	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	71.50		
d.1.4.1	17	KNNR 6 0309-01	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-4) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) UWAGA: Na początkach i końcach remontowanych odcinków należy wykonać właściwe wcinki, oraz połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej uszczelnić odpowiednią taśmą.	m2	3937.30		
d.1.4.1	18	KNR AT-03 0102-02	SST D- 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	509.00		
d.1.4.1	19	KNR 9-11 0101-03	SST D- 05.03.26	Rozłożenie siatki wzmaniającej na całej szerokości jezdni (wytrzymałość powyżej 20kN/m)	m2	4066.50		
1.5				SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.5.1				D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI				
d.1.5.1	20	KNR 2-01 0506-07	SST D- 06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	2439.00		
d.1.5.1	21	KNR 2-01 0506-04	SST D- 06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m2	2220.00		
d.1.5.1	22	KNR 2-01 0512-04	SST D- 06.01.01	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	12.00		
1.5.2				D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
d.1.5.2	23	KNK 2-06 0605-04	SST D- 06.02.01	Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm	m	20.00		
d.1.5.2	24	KNK 2-06 0605-01	SST D- 06.02.01	Przepusty pod zjazdami - żwirowe fundamenty pod rury i ścianki - pospółka frakcji 0-31,5 mm	m3	4.80		
1.6				09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
d.1.6	25	KNR 2-11 0604-07	SST D- 09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m z w biciem pała i przywiązaniem drzewka do pała przy pomocy wiązaadeł.	szt.	122.00		
1.7				SST D-10.00.00 INNE ROBOTY				
d.1.7	26			Przोजekt organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt	1.00		
d.1.7	27			Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
ŁĄCZNIE								
PODATEK VAT 23 %								
OGÓŁEM								

Słownie:

.....
(Pieczętka, data i podpis upelnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY