

Lp.	SST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki na odcinku Stara Kamionka - Szudziałowo w km od 6+200 do km 6+800. Wraz z wycinką i sadzeniem drzew na odcinku do km 7+255					
1.1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1			D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1.1.1	SST D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			0.6	km	0.600	
					RAZEM	0.600
1.1.2			D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY			
2 d.1.1.2	SST D-01.02.01	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicach od 25cm do 118 cm z wywiezieniem karpiny poza teren budowy i zasypanie oraz wyrównanie terenu po wykarczowanych pniach. (Pozyskane drewno stanowi własność Inwestora. Transport na miejsce wskazane przez zamawiającego wraz z ułożeniem dłuźcy w stosy umożliwiające obmiar)	ryczałt		
			122 SZTUKI DRZEW DO WYCINKI			
			1	ryczałt	1.00	
					RAZEM	1.00
3 d.1.1.2	SST D-01.02.01	KNNR 1 0102-02 analiza indywidualna	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni z usunięciem pozostałości poza plac budowy, oraz wyrównanie terenu po wykarczowanych krzakach.	ha		
			Od km 6+230 - 6+625			
			(595.0*2.0*2/10000)	ha	0.24	
					RAZEM	0.24
4 d.1.1.2	SST D-01.02.02	KNNR 1 0113-01	Usunięcie darniny o grubości do 15 cm wraz z wywiezieniem z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3		
			625.0*3.0*2*0.15	m3	562.50	
					RAZEM	562.50
1.2			D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1			D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
5 d.1.2.1	SST D-02.01.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku	m3		
		Zał. nr 1:	433.0	m3	433.00	
			Pod przepusty:			
		6+565,3 P	$((0.92+1.95)*0.5)/2*10.0$	m3	7.18	
		6+567,5 L	$((0.92+1.95)*0.5)/2*10.0$	m3	7.18	
			Wywiezienienadmiaru urobku po korytowniu:			
			71.46*0.2+800.0*0.3	m3	254.29	
					RAZEM	701.65

1.2.2			D.02.03.00 NASYPY			
d.1.2.2	6 SST D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. raz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3		
			Roboty ziemne na zjazdach:			
			$((0.92+1.95)*0.5)*0.5*10.0*3-0.29*10.0*2$	m3	15.73	
			Uzupełnienie poboczy:			
			$625.0*1.5*0.1*2$	m3	187.50	
		Zał. nr 1	532.0	m3	532.00	
					RAZEM	735.23
1.3			D-04.00.00 PODBUDOWY			
1.3.1			D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA			
d.1.3.1	7 SST D - 04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
			Koryta na zjazdach:			
			$(5.0*5.0+0.2146*5^2*2)*2$	m2	71.46	
					RAZEM	71.46
d.1.3.1	8 SST D- 04.01.01	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
		6+200-6+275	$75.0*0.8*2$	m2	120.00	
		6+400-825	$425.0*0.8*2$	m2	680.00	
					RAZEM	800.00
1.3.2			D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW			
d.1.3.2	9 SST D- 04.03.01	KNNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			Wcinki:			
		6+173,6-6+200	$26.4*7.0$	m2	184.80	
		6+800 - 6+825	$25.0*5.0$	m2	125.00	
			W/wa wyrównawcza:			
		6+200-6+230	$30.0*(7.0+6.12)*0.5$	m2	196.80	
		6+230-6+800	$570.0*6.12$	m2	3488.40	
			W/wa wiążąca na zjazdach:			
			71.5	m2	71.50	
					RAZEM	4066.50
d.1.3.2	10 SST D- 04.03.01	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2		
			4066.50	m2	4066.50	
					RAZEM	4066.50
1.3.3			D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH			

d.1.3.3	11 SST 04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		Zjazdy:	71.46	m2	71.46	
					RAZEM	71.46
d.1.3.3	12 SST 04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		Poszerze nie jezdni:	800.0	m2	800.00	
					RAZEM	800.00
d.1.3.3	13 SST D 04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		Poszerze nie jezdni:	800.0	m2	800.00	
					RAZEM	800.00
1.3.4			D.04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY			
d.1.3.4	14 SST D- 04.08.01	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną. Mieszanka bit. AC 16 P wg. KR-4.	t		
		Zał. nr 2	546.0	t	546.00	
					RAZEM	546.00
d.1.3.4	15 SST D- 04.08.04	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy (kruszywem łamanym) tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm	m3		
			726.0	m3	726.00	
					RAZEM	726.00
1.4			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1.4.1			D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE			
d.1.4.1	16 SST D- 05.03.05	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2		
		Zjazdy:	71.5	m2	71.50	
					RAZEM	71.50
d.1.4.1	17 SST D- 05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-4) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) UWAGA: Na początkach i końcach remontowanych odcinków należy wykonać właściwe wcinki, oraz połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej uszczelnić odpowiednią taśmą.	m2		
			Wcinki:			
		6+173,6- 6+200	26.4*7.0	m2	184.80	
		6+800 - 6+825	25.0*(6.0+5.0)*0.5	m2	137.50	
			W/wa ścieralna:			

		6+200 - 6+230	(30.0*(7.0+6.0))*0.5	m2	195.00	
		6+230 - 6+800	570.0*6.0	m2	3420.00	
					RAZEM	3937.30
18	SST D- d.1.4.1	05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	
		Zał. nr 5:	509.0	m2	509.00	
					RAZEM	509.00
19	SST D- d.1.4.1	05.03.26	KNR 9-11 0101-03	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej szerokości jezdni (wytrzymałość powyżej 20kN/m)	m2	
			4066.50	m2	4066.50	
					RAZEM	4066.50
1.5			SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.5.1			D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI			
20	SST D- d.1.5.1	06.01.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	
		zał nr 4	2439.0	m2	2439.00	
					RAZEM	2439.00
21	SST D- d.1.5.1	06.01.01	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m2	
		zał nr 4	2220.0	m2	2220.00	
					RAZEM	2220.00
22	SST D- d.1.5.1	06.01.01	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	
			3.0*2*2	m2	12.00	
					RAZEM	12.00
1.5.2			D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW			
23	SST D- d.1.5.2	06.02.01	KNK 2-06 0605-04	Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm	m	
			2*10.0	m	20.00	
					RAZEM	20.00
24	SST D- d.1.5.2	06.02.01	KNK 2-06 0605-01	Przepusty pod zjazdami - żwirowe fundamenty pod rury i scianki - pospółka frakcji 0-31,5 mm	m3	
			20.0*0.8*0.3	m3	4.80	
					RAZEM	4.80
1.6			09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
25	SST D- d.1.6	09.01.01	KNR 2-11 0604-07	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m z w biciem pała i przywiązaniem drzewka do pała przy pomocy wiązań.	szt.	
			122.0	szt.	122.00	
					RAZEM	122.00

1.7			SST D-10.00.00 INNE ROBOTY			
26 d.1.7		analiza indywidualna	Przebieg organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt		
			1	ryczałt	1.00	
					RAZEM	1.00
27 d.1.7		analiza indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt		
			1	ryczałt	1.00	
					RAZEM	1.00