KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostko-wa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.**				
	D.01.01.00.00	**Roboty pomiarowe.**				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,045		
	D.01.02.04.00.00	**ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEń I PRZEPUSTÓW.**				
2	D 01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej.	m2	49,02		
3	D 01.02.04.28.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej.	m2	124,38		
4	D 01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	51,70		
	D 03.06.00.00.00	**REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEń PODZIEMNYCH.**				
	D.03.06.01.20	**REGULACJA STUDZIENEK REWIZYJNYCH.**				
5	D.03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem.	szt	1,00		
	D.03.06.01.40	**REGULACJA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH.**				
6	D.03.06.01.41.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem.	szt	1,00		
	D 08.00.00.00	**ELEMENTY ULIC.**				
	D.08.01.01.00	**KRAWĘŻNIKI BETONOWE.**				
7	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15).	m	49,00		
	D.08.02.02.00	**CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.**				
8	D 08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	174,40		
	D.08.03.00.00	**OBRZEŻA.**				
9	D 08.03.01.11.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	3,00		
10	D 08.03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	2,70		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
11	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
12	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

Słownie: ....

dn. .....

.....
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)