

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowo ci Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
	D.01.01.00.00	Roboty pomiarowe.			
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. ((36620-36590)+(36685-36670))/1000	km	0,045	0,045
		RAZEM			0,045
	D.01.02.04.00.00	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE I PRZEPUSTÓW.			
2	D 01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej. ((3,55+3,20)*0,5)*13,00+2,45*2,10	m2	49,02	49,02
		RAZEM			49,02
3	D 01.02.04.28.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej. 4,35*30,00-(1,00*1,00+1,90*0,85+1,90*0,85+2,10*0,90)	m2	124,38	124,38
		RAZEM			124,38
4	D 01.02.04.41.01	Rozebranie krawników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 34,00+15,00+2,10+0,60	m	51,70	51,70
		RAZEM			51,70
	D 03.06.00.00.00	REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZE PODZIEMNYCH.			
	D.03.06.01.20	REGULACJA STUDZIENEK REWIZYJNYCH.			
5	D 03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem. 1szt	szt.	1,00	1,00
		RAZEM			1,00
	D.03.06.01.40	REGULACJA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH.			
6	D 03.06.01.41.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem. 1szt	szt.	1,00	1,00
		RAZEM			1,00
	D 08.00.00.00.00	ELEMENTY ULIC.			
	D.08.01.01.00	KRAWNIKI BETONOWE.			
7	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawników betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem żławy z oporem z betonu C12/15 (B15). 34,00+15,00	m	49,00	49,00
		RAZEM			49,00
	D.08.02.02.00	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.			
8	D 08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. ((3,55+3,20)*0,5)*13,00+2,45*2,10+4,35*30,00-(1,90*0,85+1,90*0,85+2,10*0,90)	m2	174,40	174,40
		RAZEM			174,40
	D.08.03.00.00	OBRIE A.			
9	D 08.03.01.11.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 2,10+0,60	m	3,00	3,00
		RAZEM			3,00
10	D 08.03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na żławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 2,10+0,60	m	2,70	2,70
		RAZEM			2,70
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza				
11	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu. 1,00szt	kpl	1,00	1,00
12	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza. 1,00szt	kpl	1,00	1,00
					1,00

ýom a, 10.09.2018r.

Sporz dzię

Akceptowaję