KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677
Łomża - śniadowo - Ostrów Mazowiecka
w miejscowości Konarzyce na odcinkach: 1) od km 4+944 do km 4+950 str. prawa;
2) od km 5+315 do km 5+339 str. prawa; 3) od km 5+640 do km 5+669 str. prawa;
4) od km 5+780 do km 5+852 str. lewa.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
	D.01.02.04.00	**ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW**				
1	D.01.02.04.29.01 przez analogię	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z paletowaniem.	m2	188,66		
2	D.01.02.04.44.01 przez analogię	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej wraz z paletowaniem.	m	83,10		
	D 02.00.00.00	**ROBOTY ZIEMNE**				
	D.02.03.01.00	**WYKONANIE NASYPÓW.**				
3	D.02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu.	m3	8,64		
	D 04.00.00.00	**PODBUDOWY**				
	D.04.01.00.00	**KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA**				
4	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości chodnika w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	16,60		
	D.04.03.00.00	**OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH**				
5	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mech.	m2	37,20		
6	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asf. mech.	m2	37,20		
	D.04.04.00.00	**PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.**				
7	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy w konstrukcji chodnika z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m2	62,46		
	D 05.00.00.00	**NAWIERZCHNIE**				
	D.05.03.00.00	**NAWIERZCHNIE ULEPSZONE**				
8	D 05.03.05.22.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	37,20		
	D 06.00.00.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
	D.06.01.01.20	**UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM**				
9	D 06.01.01.21.02 przez analogię	Humusowanie z obsianiem skarp, grubość ziemi urodzajnej (humusu) 5cm z dowozem	m2	86,34		
	D 08.00.00.00	**ELEMENTY ULIC**				
	D.08.02.02.00	**CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ**				
10	D 08.02.02.11.03	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	62,46		
11	Analiza własna	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - **materiały z rozbiórki**	m2	188,66		
	D.08.01.00	**KRAWĘŻNIKI**				
12	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)	m	53,80		
	D.08.03.00.00	**OBRZEŻA**				
13	D 08.03.01.11.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	6,00		
14	Analiza własna	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - **obrzeża z rozbiórki.**	m	83,10		
15	D 08.03.01.12.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	74,65		
			Wartość netto:			
			Podatek VAT (23%):			
			Wartość brutto:			

Słownie: ....

dn. .....

.....
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)