

## KOSZTORYS OFERTOWY-załącznik nr 1 do oferty

### Remont nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodki - úapy- Po wi tne- Bra sk- Ciechanowiec w km od 3+968 do km 4+372

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Warto
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,404		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych ułożonych na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	855,80		
3	Rozebranie krawężników betonowych	m	469,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych	m	469,00		
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m <sup>3</sup>	76,10		
6	Regulacja studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	8		
7	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	3		
8	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. I- VI, głębokość koryta 10 cm	m <sup>2</sup>	740,30		
9	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. I- VI, głębokość koryta 20 cm	m <sup>2</sup>	115,50		
10	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m <sup>2</sup>	3811,60		
11	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m <sup>2</sup>	3811,60		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna, grubość podbudowy 10 cm	m <sup>2</sup>	740,30		
13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość podbudowy 20 cm	m <sup>2</sup>	115,50		
14	Wykonanie warstwy cierpalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-wirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	3811,60		
15	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m <sup>2</sup>	3811,60		
16	Rozebranie i zastąpienie siatki wzmacniającej na krawężnikach istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m <sup>2</sup>	1616,00		
17	Oznakowanie poziome farb akrylowych z elementami odblaskowymi- linie ciągłe	m <sup>2</sup>	50,00		
18	Oznakowanie poziome farb akrylowych z elementami odblaskowymi- linie przerywane	m <sup>2</sup>	50,00		
19	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm z zasypaniem dołków i ubiciem warstwami (pozycja zastępuje dla przestawienia istniejących znaków)	szt.	5		

