

KOSZTORYS OFERTOWY-załącznik nr 1 do oferty

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Je ewo Stare- Sokoły w km od 87+509 do km 88+080

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,571		
2	Karczowanie zagajników lub krzaków w ilości 3000/ha	ha	0,075		
3	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z poprzednim odkopaniem przepustów	m	60,00		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m ³	6,00		
5	Czyszczenie przepustów pod drogami o średnicy 60 cm, grubość namułu do 50 %	m	12,50		
6	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	456,80		
7	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m ²	3083,40		
8	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m ²	6909,10		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość podbudowy 20 cm	m ²	456,80		
10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- wirową AC 16P	t	333,90		
11	Wykonanie warstwy ciętnej z mieszanki asfaltowej grysowo- wirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	3426,00		
12	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m ²	1555,00		
13	Rozebranie siatki wzmacniającej na krawężniku po stronie istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m ²	1142,00		
14	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m ³	6,80		
15	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zagęszczeniem.	m ³	192,80		
16	Wycinanie zawieszonych poboczy, grubość warstwy ciennej 10 cm	m ²	1713,00		
17	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm	m	1142,00		
18	Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi (linie ciągłe)	m ²	6,00		
19	Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi (linie przerywane)	m ²	40,00		
20	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm z zasypaniem dołków i ubiciem warstwami (pozycja zastępcza dla przedstawienia istniejących znaków)	szt.	15		
21	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na głębokości z pospółki gr. 15 cm.	m	60,00		

