

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik nr 1 do oferty

**Remont nawierzchni i chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo-
Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnię placów postojowych	ha	0,094		
2	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm - (pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną)	m2	274		
3	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grub 4 cm	m2	274,00		
4	Rozbiórki nawierzchni z betonu-(stopy betonowe, wiaty)	m2	1,62		
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych - rampy	m2	11,20		
6	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo -piaskowej	m2	581,10		
7	Rozebranie krawężników betonowych, na podsypce cementowo - piaskowej	m	189,00		
8	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20, na podsypce cementowo - piaskowej	m	40,00		
9	Rozebranie słupów do znaków drogowych	szt.	5,00		
10	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	17,00		
11	Transport materiału z rozbiórki(gruzu)	m3	86,16		
12	Wykonanie wykopów lub przekopów mechanicznie w gruncie kat III-bez transportu	m3	11,20		
13	Wykonanie wykopów lub przekopów mechanicznie w gruncie kat III-IV - z transportem urobku na nasyp lub odkład	m3	100,90		
14	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 25 cm frakcji 0-31,5 mm (materiał z rozbiórki podbudowy- 25cm zjazdu, 7cm chodniki)	m2	245,00		
15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	431,00		
16	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, ręczne warstw niebitumicznych - uszczelnienie	m2	7,00		
17	Wykonanie nawierzchni z z kostki kamiennej rzędowej 16 cm	m2	431,00		
18	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr 6 cm, AC 16W- uszczelnienie	m2	7,00		
19	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr 4 cm, AC11S - uszczelnienie	m2	7,00		
20	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm,szarej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem	m2	151,00		
21	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	135,00		
22	Ustawienie krawężników betonowych 12x25 wtopionych na ławie zwykłej z betonu C8/10	m	13		
23	Wykonanie ławy pod krawężnik z oporem z betonu C12/15	m3	42,60		
24	Wykonanie ławy pod krawężnik zwykłej z betonu C12/15	m3	1,68		
25	Ustawienie krawężników kamiennych 20x25, na podsypce cementowo -piaskowej na gotowej ławie betonowej	m	120,00		
26	Ustawienie krawężników kamiennych 12x20- wtopionych, na podsypce cementowo -piaskowej na gotowej ławie betonowej	m	56,00		
27	Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm - rampy antypoślizgowe	m2	11,20		
28	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	78,00		

29	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	61,00		
30	Wykonanie trawników dywanowych z uprzednim humusowaniem torfem warstwą 10 cm	m2	232,00		
31	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
32	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
Razem:					
VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:

.....
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy