

## KOSZTORYS OFERTOWY- załącznik nr 1 do oferty

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 41+375 do km 41+705

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|-----------|-----------------|------------|---------|
| 1   | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.                                      | km        | 0,330           |            |         |
| 2   | Karczowanie drzew (ścięcie i karczowanie drzew mechanicznie) o średn. 10-35 cm  | szt.      | 6               |            |         |
| 3   | Karczowanie krzaków i zagajników ilość sztuk krzaków 1000/ha  | ha        | 0,132           |            |         |
| 4   | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów                                       | m         | 14,00           |            |         |
| 5   | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami  | m3        | 1,41            |            |         |
| 6   | Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV  | m2        | 429,00          |            |         |
| 7   | Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.  | m2        | 1650,00         |            |         |
| 8   | Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.   | m2        | 4125,00         |            |         |
| 9   | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grub. podbudowy 20 cm  | m2        | 429,00          |            |         |
| 10  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową AC 16P   | t         | 211,58          |            |         |
| 11  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm                             | m2        | 2046,00         |            |         |
| 12  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.  | m2        | 50,00           |            |         |
| 13  | Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m                          | m2        | 660,00          |            |         |
| 14  | Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej                      | m3        | 1,82            |            |         |
| 15  | Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.   | m3        | 102,50          |            |         |
| 16  | Ścinanie zawyżonych poboczy, grub. warstwy ścinanej 10 cm   | m2        | 660,00          |            |         |
| 17  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm  | m         | 660,00          |            |         |
| 18  | Oznakowanie poziome farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie (linie ciągłe)     | m2        | 70,00           |            |         |
| 19  | Oznakowanie poziome farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie (linie przerywane) | m2        | 70,00           |            |         |

|                                |  |      |       |  |  |
|--------------------------------|--|------|-------|--|--|
| 20                             | Ustawienie słupków z rur stalowych o średn. 50 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami (pozycja zastępcza dla przestawienia istniejących znaków) | szt. | 1     |  |  |
| 21                             | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.                           | m    | 22,00 |  |  |
| 22                             | Projekt czasowej organizacji ruchu (na odcinek w km od 41+375 41+705)  | szt. | 1     |  |  |
| Suma netto:                    |  |      |       |  |  |
| Podatek VAT 23%                |  |      |       |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT: |  |      |       |  |  |

słownie: .....

Data:

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela oferenta