

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku Osowa-Suwałki w km 30+000-34+843.

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*
*	D 04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*
*	D.04.03.01	Oczyszczenie	*	*
1	KNR 2-31 1004-0300	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Obmiar: warstwa ścieralna - 2700,00m²	m ²	2700,00
*	D.04.03.01	Skropienie	*	*
2	KNR 2-31 1004-0700	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz. 1 tj. 2700,00 m²	m ²	2700,00
*	*	D 05.00.00a NAWIERZCHNIA	*	*
*	D 05.03.00a	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*
*	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*
3	KNR 02-31 0310-05,06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowożonej z odl. do...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm - KR 3 (naprawa uszkodzonych krawędzi jezdni o szerokości nie mniejszej niż 1.0m po stronie lewej i prawej na odcinku od 30+000 do 34+843 - dokładną lokalizację wskaże zamawiający). Obmiar: 2700,00m²	m ²	2700,00
*	D.05.03.11	Frezowanie	*	*
4		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm z wbudowaniem urobku w pobocza na odcinku frezowanym Obmiar: 2700,00m²	m ²	2700,00