

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża  
w m. Kupiski Stare na odc. od km 53+615 do km 54+431 str. L oraz od km 53+617 do km 54+652 str.P**

Lp	Pozycja SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.</b>						
<b>D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b>						
1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej .	m2	3 100,20		
2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20.	m	1 865,50		
<b>D.03.06.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH</b>						
<b>D.03.06.01 Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>						
3	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej.	szt.	15,00		
4	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych.	szt.	5,00		
<b>D.04.00.00 PODBUDOWY.</b>						
<b>D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b>						
5	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości chodnika w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	1 098,00		
<b>D.04.04.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>						
6	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 8cm - frakcja 0-31,5mm.	m2	900,00		
<b>D.04.06.00 PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO</b>						
7	D.04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m2	1 098,00		
<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE.</b>						
<b>D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</b>						
8	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem.	m2	1 098,00		
9	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem. - materiał z rozbiórki.	m2	120,00		
<b>D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
10	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.	m	15,00		
<b>D.08.02.00 CHODNIKI</b>						
11	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	2 395,44		
12	D.08.02.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	25,20		
<b>D.08.03.00 OBRZEŻA.</b>						
13	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	1 314,30		
14	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	626,20		
<b>Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza</b>						
15	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
16	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
<b>Razem</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem</b>						

Słownie: .....

dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)