

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont chodnika w m. Kiewłaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-
Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 29+737 do km 30+413
strona lewa**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,676		
2	Karczowanie pni o średnicy 76-130 cm bez utrudnień	szt.	3		
3	Karczowanie krzaków w ilości 3000/ha	ha	0,0061		
4	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,wywiezienie nadmiaru humusuna odl do ... km	m3	180,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych	m	18,00		
6	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V na odkład	m3	50,00		
7	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat III-IV	m3	100,00		
8	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV,głębokość koryta 10 cm	m2	998,90		
9	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV,głębokość koryta 20 cm	m2	200,30		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	998,90		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	250,30		
12	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	1		
13	Ustawienie krawężnika o wym. 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15	m	148,00		
14	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	998,90		
15	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	200,30		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	588,50		
17	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	97,00		
18	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
19	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
Razem:					
VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela
oferenta

Data: